





**МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**  
**ДУМА**  
**ПЯТЫЙ СОЗЫВ**

---

**ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ**

**РЕШЕНИЕ**

от 26.10.2022 г №13

**О внесении изменений в решение Думы Михайловского муниципального образования от 23.12.2021 № 70 «О бюджете Михайловского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

Руководствуясь Уставом Михайловского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Михайловском муниципальном образовании, утверждённым Решением Думы Михайловского муниципального образования от 30.06.2021 г. № 43 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Михайловском муниципальном образовании», Дума Михайловского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Внести в решение Думы Михайловского муниципального образования от 23.12.2021 г. № 70 «О бюджете Михайловского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 26.01.2022 № 10, от 23.03.2022 № 14, от 27.04.2022 № 17, от 31.05.2022 № 24, от 07.09.2022 № 39, от 21.09.2022 № 9) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3. пункта 1 изложить в новой редакции:

«1.3. Установить дефицит бюджета Михайловского муниципального образования:

- 1) 10 000,0 тысяч рублей на 2022 год;
- 2) 0,0 тысяч рублей на 2023 год;
- 3) 0,0 тысяч рублей на 2024 год».

1.2. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Михайловского муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции;

1.3. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Михайловского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции;

1.4. Приложение 5 «Свод источников финансирования дефицита бюджета Михайловского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

1.5. Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Михайловского муниципального образования, подлежащих к реализации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

**Пояснительная записка к проекту решения  
Думы Михайловского муниципального образования от 26.10.2022  
«О внесении изменений в решение Думы Михайловского муниципального образования от  
23.12.2021 № 70 «О бюджете Михайловского муниципального образования на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов»**

**Изменения в приложении 2 к Решению Думы Михайловского муниципального образования**

Приложение 2 «Свод доходов бюджета Михайловского муниципального образования, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

**Изменения не предусмотрены**

**Изменение по расходам приложения № 3,4 Решения Думы Михайловского муниципального образования**

КБК	Наименование	Изменения 2022 г., тыс. рублей
<b>920- Администрация Михайловского муниципального образования</b>		
920,0503,0332100000,244	Содержание уличного освещения	-1000,0
920,0503,0332200000,244	Озеленение территории Михайловского муниципального образования	-450,0
920,0503,0332400000,244	Прочие мероприятия по благоустройству территории Михайловского МО	-1109,0
920,0503,7002000020,244	Прочие мероприятия по благоустройству поселений	-945,9
920,0113,7002000036,831	Исполнение судебных актов	13504,9
Итого		10000,0

Основание: Письмо администрации Михайловского муниципального образования от 19.10.2022 №88

**Приложение 5 «Свод источников финансирования дефицита бюджета Михайловского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

Номер строки	Наименование источников финансирования дефицита бюджета	Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Сумма, в тысячах рублей		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	920 01 05 02 01 13 0000 000	10000,00	0	0
2	Итого источников финансирования дефицита бюджета		10000,00	0	0

Дефицит бюджета Михайловского муниципального образования составил 10000,0 тыс. рублей, источник финансирования дефицита бюджета - остатки денежных средств на счете бюджета на 01.01.2022 года.

**Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Михайловского муниципального образования, подлежащих к реализации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов»**

Внесены изменения в муниципальные программы Михайловского муниципального образования согласно изменениям.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Михайловского муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Номер строки	Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода	Код раздела подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Сумма, в тысячах рублей		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	0100	0000000000	000	40 024,4	27 568,9	28 351,7
2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	0000000000	000	2 102,1	2 123,7	2 208,6
3	Непрограммные направления деятельности	0102	7000000000	000	2 102,1	2 123,7	2 208,6
4	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0102	7002000000	000	2 102,1	2 123,7	2 208,6
5	Глава муниципального образования	0102	7002001001	000	2 042,0	2 123,7	2 208,6
6	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0102	7002001001	120	2 042,0	2123,7	2208,6
7	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	0102	7002040600	000	21,0	0,0	0,0
8	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0102	7002040600	120	21,0	0,0	0,0
9	Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0102	7002055491	000	39,1	0,0	0,0
10	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0102	7002055491	120	39,1	0,0	0,0
11	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	0000000000	000	890,0	820,4	829,4
12	Непрограммные направления деятельности	0103	7000000000	000	890,0	820,4	829,4
13	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0103	7002000000	000	890,0	820,4	829,4
14	Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	0103	7002001002	000	888,0	820,4	829,4
15	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0103	7002001002	120	706,0	620,3	629,3
16	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0103	7002001002	240	182,0	200,1	200,1
17	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	0103	7002040600	000	2,0	0,0	0,0
18	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0103	7002040600	120	2,0	0,0	0,0
19	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	0000000000	000	21 300,6	22 840,0	23 529,2
20	Непрограммные направления деятельности	0104	7000000000	000	21 300,6	22 840,0	23 529,2
21	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0104	7002000000	000	21 300,6	22 840,0	23 529,2
22	Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	0104	7002001002	000	21 040,7	22 840,0	23 529,2
23	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104	7002001002	120	16 586,7	17229,7	17918,9
24	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104	7002001002	240	4 454,0	5610,3	5610,3
25	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	0104	7002040600	000	153,0	0,0	0,0
26	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104	7002040600	120	153,0	0,0	0,0
27	Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0104	7002055491	000	106,9	0,0	0,0
28	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104	7002055491	120	106,9	0,0	0,0
29	Судебная система	0105	0000000000	000	61,6	2,2	1,9

30	Непрограммные направления деятельности	0105	7000000000	000	61,6	2,2	1,9
31	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0105	7002000000	000	61,6	2,2	1,9
32	Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	0105	7002051200	000	61,6	2,2	1,9
33	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0105	7002051200	240	61,6	2,2	1,9
34	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0000000000	000	1 355,0	0,0	0,0
35	Непрограммные направления деятельности	0107	7000000000	000	1 355,0	0,0	0,0
36	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0107	7002000000	000	1 355,0	0,0	0,0
37	Проведение выборов и референдумов	0107	7002000029	000	1 355,0	0,0	0,0
38	Специальные расходы	0107	7002000029	880	1 355,0	0,0	0,0
39	Резервные фонды	0111	0000000000	000	10,0	0,0	0,0
40	Непрограммные направления деятельности	0111	7000000000	000	10,0	0,0	0,0
41	Резервный фонд администрации Михайловского муниципального образования	0111	7002000066	000	10,0	0,0	0,0
42	Резервные средства	0111	7002000066	870	10,0	0,0	0,0
43	Другие общегосударственные вопросы	0113	0000000000	000	14 305,1	1 782,6	1 782,6
44	Непрограммные направления деятельности	0113	7000000000	000	14 305,1	1 782,6	1 782,6
45	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0113	7002000000	000	14 305,1	1 782,6	1 782,6
46	Выполнение других обязательств государства	0113	7002000005	000	500,0	1 582,4	1 582,4
47	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000005	240	450,0	1 432,4	1 432,4
48	Уплата налогов, сборов и иных платежей	0113	7002000005	850	50,0	150,0	150,0
49	Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	0113	7002000007	000	200,0	200,0	200,0
50	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000007	240	200,0	200,0	200,0
51	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	0113	7002000034	000	100,0	0,0	0,0
52	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000034	240	100,0	0,0	0,0
53	Исполнение судебных актов	0113	7002000036	000	13 504,9	0,0	0,0
54	Исполнение судебных актов	0113	7002000036	830	13 504,9	0,0	0,0
55	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0113	7002041100	000	0,2	0,2	0,2
56	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002041100	240	0,2	0,2	0,2
57	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	0000000000	000	939,5	939,5	971,8
58	Мобилизационная и внебюджетная подготовка	0203	0000000000	000	939,5	939,5	971,8
59	Непрограммные направления деятельности	0203	7000000000	000	939,5	939,5	971,8
60	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0203	7002000000	000	939,5	939,5	971,8
61	Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету	0203	7002051180	000	939,5	939,5	971,8
62	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0203	7002051180	120	939,5	939,5	971,8
63	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	0000000000	000	780,0	360,0	360,0
64	ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА	0309	0000000000	000	290,0	0,0	0,0
65	Непрограммные направления деятельности	0309	7000000000	000	290,0	0,0	0,0
66	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0309	7002000000	000	290,0	0,0	0,0
67	Гражданская оборона	0309	7002000009	000	290,0	0,0	0,0
68	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0309	7002000009	240	290,0	0,0	0,0
69	ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	0310	0000000000	000	430,0	300,0	300,0
70	Непрограммные направления деятельности	0310	7000000000	000	430,0	300,0	300,0
71	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0310	7002000000	000	430,0	300,0	300,0
72	Мероприятия по пожарной безопасности	0310	7002000010	000	430,0	300,0	300,0
73	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0310	7002000010	240	430,0	300,0	300,0
74	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0000000000	000	60,0	60,0	60,0
75	Непрограммные направления деятельности	0314	7000000000	000	60,0	60,0	60,0
76	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0314	7002000000	000	60,0	60,0	60,0
77	Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7002000011	000	60,0	60,0	60,0

78	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0314	7002000011	240	60,0	60,0	60,0
79	Национальная экономика	0400	0000000000	000	100 372,4	27 847,5	27 854,3
80	Водное хозяйство	0406	0000000000	000	600,0	1 000,0	1 000,0
81	Непрограммные направления деятельности	0406	7000000000	000	600,0	1 000,0	1 000,0
82	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0406	7002000000	000	600,0	1 000,0	1 000,0
83	Мероприятия в области водного хозяйства	0406	7002000012	000	600,0	1 000,0	1 000,0
84	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0406	7002000012	240	600,0	1000,0	1000,0
85	Транспорт	0408	0000000000	000	1 000,0	1 000,0	1 000,0
86	Непрограммные направления деятельности	0408	7000000000	000	1 000,0	1 000,0	1 000,0
87	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0408	7002000000	000	1 000,0	1 000,0	1 000,0
88	Автомобильный транспорт	0408	7002000030	000	1 000,0	1 000,0	1 000,0
89	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0408	7002000030	240	1 000,0	1000,0	1000,0
90	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	0000000000	000	95 946,3	24 307,5	25 101,8
91	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования до 2025 года"	0409	0200000000	000	95 946,3	24 307,5	25 101,8
92	Содержание автомобильных дорог местного значения	0409	0202100000	000	15 742,5	14 307,5	15 101,8
93	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202100000	240	15 742,5	14307,5	15101,8
94	Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов	0409	0202200000	000	4 442,0	0,0	0,0
95	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202200000	240	4 442,0	0,0	0,0
96	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения	0409	0202300000	000	2 076,8	10000,0	10000,0
97	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202300000	240	2 076,8	10000,0	10000,0
98	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	0409	0202344600	000	70 000,0	0,0	0,0
99	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202344600	240	70 000,0	0,0	0,0
100	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование за счет средств местного бюджета)	0409	02023S4600	000	3 685,0	0,0	0,0
101	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	02023S4600	240	3 685,0	0,0	0,0
102	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	0000000000	000	2 826,1	1 540,0	752,5
103	Муниципальная программа "Реализация документов территориального планирования Михайловского муниципального образования в 2021-2023 год"	0412	0600000000	000	2 540,0	825,0	0,0
104	Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Михайловского муниципального образования	0412	0602100000	000	0,0	825,0	0,0
105	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	0602100000	240	0,0	825,0	0,0
106	Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки	0412	0602143Г00	000	320,3	0,0	0,0
107	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	0602143Г00	240	320,3	0,0	0,0
108	Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки (софинансирование за счет средств местного бюджета)	0412	06021S3Г00	000	2 219,7	0,0	0,0
109	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	06021S3Г00	240	2 219,7	0,0	0,0
110	Непрограммные направления деятельности	0412	7000000000	000	286,1	715,0	752,5
111	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0412	7002000000	000	286,1	715,0	752,5
112	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	0412	7002000013	000	286,1	715,0	752,5
113	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	7002000013	240	286,1	715,0	752,5
114	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	0000000000	000	183 956,2	143 132,5	21 244,2
115	Жилищное хозяйство	0501	0000000000	000	688,1	1 640,0	1 040,0

116	Непрограммные направления деятельности	0501	7000000000	000	688,1	1 640,0	1 040,0
117	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0501	7002000000	000	688,1	1 640,0	1 040,0
118	Мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту жилищного фонда	0501	7002000015	000	683,3	1 640,0	1 040,0
119	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0501	7002000015	240	683,3	1640,0	1040,0
120	Исполнение судебных актов	0501	7002000036	000	4,8	0,0	0,0
121	Исполнение судебных актов	0501	7002000036	830	4,8	0,0	0,0
122	<b>Коммунальное хозяйство</b>	0502	0000000000	000	158 934,3	124 842,5	3 054,2
123	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских-территорий» Михайловского муниципального образования на 2020-2025 годы	0502	0100000000	000	0,0	4 085,0	0,0
124	Развитие газификации в сельской местности	0502	0102100000	000	0,0	4 085,0	0,0
125	Бюджетные инвестиции	0502	0102100000	410	0,0	4 085,0	0,0
126	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года"	0502	0300000000	000	157 334,3	120 757,5	3 054,2
127	Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования"	0502	0310000000	000	20 386,0	0,0	0,0
128	Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования	0502	0312100001	000	20 386,0	0,0	0,0
129	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0312100001	240	20 386,0	0,0	0,0
130	Подпрограмма "Развитие газификации Михайловского муниципального образования"	0502	0320000000	000	136 948,3	120 757,5	3 054,2
131	Развитие газификации Михайловского муниципального образования	0502	0322100000	000	958,2	7050,9	3054,2
132	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0322100000	240	958,2	0,0	0,0
133	Бюджетные инвестиции	0502	0322100000	410	0,0	7050,9	3054,2
134	Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации	0502	0322142300	000	129 190,5	103797,2	0,0
135	Бюджетные инвестиции	0502	0322142300	410	129 190,5	103797,2	0,0
136	Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (софинансирование за счет средств местного бюджета)	0502	03221S2300	000	6 799,6	9909,4	0,0
137	Бюджетные инвестиции	0502	03221S2300	410	6 799,6	9909,4	0,0
138	Непрограммные направления деятельности	0502	7000000000	000	1 600,0	0,0	0,0
139	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0502	7002000000	000	1 600,0	0,0	0,0
140	Мероприятия в области коммунального хозяйства	0502	7002000016	000	1 600,0	0,0	0,0
141	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	7002000016	240	1 600,0	0,0	0,0
142	<b>Благоустройство</b>	0503	0000000000	000	24 333,8	16 650,0	17 150,0
143	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года"	0503	0300000000	000	1 900,0	5 750,0	5 750,0
144	Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Михайловского муниципального образования"	0503	0330000000	000	1 900,0	5 750,0	5 750,0
145	Содержание уличного освещения	0503	0332100000	000	1 100,0	2 000,0	2 000,0
146	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332100000	240	1 100,0	2000,0	2000,0
147	Озеленение территории Михайловского муниципального образования	0503	0332200000	000	0,0	450,0	450,0
148	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332200000	240	0,0	450,0	450,0
149	Организация и содержание мест захоронений	0503	0332300000	000	300,0	300,0	300,0
150	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332300000	240	300,0	300,0	300,0
151	Прочие мероприятия по благоустройству территории Михайловского МО	0503	0332400000	000	500,0	3000,0	3000,0
152	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332400000	240	500,0	3000,0	3000,0
153	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»	0503	0500000000	000	15 612,2	700,0	200,0
154	Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Михайловского муниципального образования"	0503	0520000000	000	15 612,2	700,0	200,0
155	Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Михайловского муниципального образования	0503	0522100000	000	0,0	700,0	200,0
156	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0522100000	240	0,0	700,0	200,0
157	Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда"	0503	050F255550	000	15 612,2	0,0	0,0
158	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	050F255550	240	15 612,2	0,0	0,0
159	Непрограммные направления деятельности	0503	7000000000	000	6 821,6	10 200,0	11 200,0

160	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0503	7002000000	000	6 821,6	10 200,0	11 200,0
161	<del>Улучшение освещения</del>	0503	7002000018	000	3 500,0	5 000,0	5 000,0
162	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	7002000018	240	3 500,0	5000,0	5000,0
163	Прочие мероприятия по благоустройству поселений	0503	7002000020	000	3 321,6	5200,0	6200,0
164	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	7002000020	240	3 321,6	5200,0	6200,0
165	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	0800	0000000000	000	53 065,0	54 451,5	55 381,8
166	Культура	0801	0000000000	000	53 065,0	54 451,5	55 381,8
167	Непрограммные направления деятельности	0801	7000000000	000	53 065,0	54 451,5	55 381,8
168	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0801	7002000000	000	53 065,0	54 451,5	55 381,8
169	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	0801	7002000023	000	39 296,6	40 500,3	41 070,6
170	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000023	610	39 296,6	40500,3	41070,6
171	Музеи и постоянные выставки	0801	7002000024	000	4 804,0	4880,6	5020,4
172	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000024	610	4 804,0	4880,6	5020,4
173	Библиотеки	0801	7002000025	000	8 964,4	9070,6	9290,8
174	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000025	610	8 964,4	9070,6	9290,8
175	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	1000	0000000000	000	6 520,0	3 888,0	3 981,0
176	Пенсионное обеспечение	1001	0000000000	000	1 950,0	2 328,0	2 421,0
177	Непрограммные направления деятельности	1001	7000000000	000	1 950,0	2 328,0	2 421,0
178	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1001	7002000000	000	1 950,0	2 328,0	2 421,0
179	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	1001	7002000026	000	1 950,0	2 328,0	2 421,0
180	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1001	7002000026	320	1 950,0	2328,0	2421,0
181	<b>Социальное обеспечение населения</b>	1003	0000000000	000	2 200,0	210,0	210,0
182	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Михайловского муниципального образования на 2020-2025 годы	1003	0100000000	000	2 190,0	200,0	200,0
183	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Михайловского муниципального образования	1003	0102200000	000	0,0	200,0	200,0
184	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0102200000	320	0,0	200,0	200,0
185	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	1003	0102245762	000	1 157,0	0,0	0,0
186	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0102245762	320	1 157,0	0,0	0,0
187	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (софинансирование за счет средств местного бюджета)	1003	0102255762	000	116,6	0,0	0,0
188	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0102255762	320	116,6	0,0	0,0
189	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета	1003	01022L5760	000	916,4	0,0	0,0
190	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	01022L5760	320	916,4	0,0	0,0
191	Непрограммные направления деятельности	1003	7000000000	000	10,0	10,0	10,0
192	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1003	7002000000	000	10,0	10,0	10,0
193	Выплата вознаграждения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин"	1003	7002000033	000	10,0	10,0	10,0
194	Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	1003	7002000033	330	10,0	10,0	10,0
195	<b>Охрана семьи и детства</b>	1004	0000000000	000	2 160,0	1 000,0	1 000,0
196	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Михайловского муниципального образования» до 2024 года	1004	0400000000	000	2 160,0	1 000,0	1 000,0
197	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета	1004	0402100000	000	0,0	1 000,0	1 000,0
198	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1004	0402100000	320	0,0	1000,0	1000,0
199	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета	1004	04021L4970	000	2 160,0	0,0	0,0
200	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1004	04021L4970	320	2 160,0	0,0	0,0
201	<b>Другие вопросы в области социальной политики</b>	1006	0000000000	000	210,0	350,0	350,0
202	Непрограммные направления деятельности	1006	7000000000	000	210,0	350,0	350,0
203	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1006	7002000000	000	210,0	350,0	350,0
204	Мероприятия в области социальной политики	1006	7002000027	000	210,0	350,0	350,0
205	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1006	7002000027	320	150,0	280,0	280,0
206	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	1006	7002000027	630	60,0	70,0	70,0
207	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	1100	0000000000	000	13 455,4	13 203,6	13 900,8
208	Массовый спорт	1102	0000000000	000	13 455,4	13 203,6	13 900,8
209	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Михайловского муниципального образования"	1102	0700000000	000	177,0	53,7	0,0



210	Подпрограмма "Внедрение на территории Михайловского муниципального образования комплекса ГТО"	1102	0760000000	000	177,0	53,7	0,0
211	Повышение эффективности сдачи комплекса ГТО населения	1102	0762100000	000	0,0	53,7	0,0
212	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	0762100000	240	0,0	53,7	0,0
213	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	1102	076P548Г00	000	123,9	0,0	0,0
214	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	076P548Г00	240	123,9	0,0	0,0
215	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование за счет средств местного бюджета)	1102	076P5S8Г00	000	53,1	0,0	0,0
216	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	076P5S8Г00	240	53,1	0,0	0,0
217	Непрограммные направления деятельности	1102	7000000000	000	13 278,4	13 149,9	13 900,8
218	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1102	7002000000	000	13 278,4	13 149,9	13 900,8
219	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	1102	7002000028	000	13 186,4	13 149,9	13 900,8
220	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1102	7002000028	110	9 354,5	9561,9	10059,1
221	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	7002000028	240	2 964,9	2718,0	2971,7
222	Уплата налогов, сборов и иных платежей	1102	7002000028	850	867,0	870,0	870,0
223	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	1102	7002040600	000	92,0	0,0	0,0
224	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1102	7002040600	110	92,0	0,0	0,0
225	<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	1200	0000000000	000	600,0	700,0	800,0
226	<b>Другие вопросы в области средств массовой информации</b>	1204	0000000000	000	600,0	700,0	800,0
227	Непрограммные направления деятельности	1204	7000000000	000	600,0	700,0	800,0
228	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1204	7002000000	000	600,0	700,0	800,0
229	Расходы на мероприятия в сфере средств массовой информации	1204	7002000008	000	600,0	700,0	800,0
230	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1204	7002000008	240	600,0	700,0	800,0
231	Итого :				399 712,9	272 091,5	152 845,6
232	Результат исполнения бюджета ("+"профицит, "-" дефицит)				-10 000,0	0,0	0,0

Ведомственная структура расходов бюджета Михайловского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Номер строки	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Сумма, в тысячах рублей		
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дума Михайловского муниципального образования	912				890,0	820,4	829,4
2	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ		0100	0000000000	000	890,0	820,4	829,4
3	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований		0103	0000000000	000	890,0	820,4	829,4
4	Непрограммные направления деятельности		0103	7000000000	000	890,0	820,4	829,4
5	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0103	7002000000	000	890,0	820,4	829,4
6	Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)		0103	7002001002	000	888,0	820,4	829,4
7	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0103	7002001002	120	706,0	620,3	629,3
8	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0103	7002001002	240	182,0	200,1	200,1
9	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда		0103	7002040600	000	2,0	0,0	0,0
10	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0103	7002040600	120	2,0	0,0	0,0
11	Администрация Михайловского муниципального образования	920				398822,9	271271,1	152016,2
12	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ		0100	0000000000	000	39 134,4	26 748,5	27 522,3
13	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		0102	0000000000	000	2 102,1	2 123,7	2 208,6
14	Непрограммные направления деятельности		0102	7000000000	000	2 102,1	2 123,7	2 208,6
15	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0102	7002000000	000	2 102,1	2 123,7	2 208,6
16	Глава муниципального образования		0102	7002001001	000	2 042,0	2 123,7	2 208,6
17	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0102	7002001001	120	2 042,0	2123,7	2208,6
18	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда		0102	7002040600	000	21,0	0,0	0,0
19	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0102	7002040600	120	21,0	0,0	0,0

20	Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0102	7002055491	000	39,1	0,0	0,0
21	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0102	7002055491	120	39,1	0,0	0,0
22	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	0000000000	000	21 300,6	22 840,0	23 529,2
23	Непрограммные направления деятельности	0104	7000000000	000	21 300,6	22 840,0	23 529,2
24	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0104	7002000000	000	21 300,6	22 840,0	23 529,2
25	Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	0104	7002001002	000	21 040,7	22 840,0	23 529,2
26	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104	7002001002	120	16 586,7	17229,7	17918,9
27	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104	7002001002	240	4 454,0	5610,3	5610,3
28	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	0104	7002040600	000	153,0	0,0	0,0
29	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104	7002040600	120	153,0	0,0	0,0
30	Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0104	7002055491	000	106,9	0,0	0,0
31	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104	7002055491	120	106,9	0,0	0,0
32	Судебная система	0105	0000000000	000	61,6	2,2	1,9
33	Непрограммные направления деятельности	0105	7000000000	000	61,6	2,2	1,9
34	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0105	7002000000	000	61,6	2,2	1,9
35	Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	0105	7002051200	000	61,6	2,2	1,9
36	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0105	7002051200	240	61,6	2,2	1,9
37	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0000000000	000	1 355,0	0,0	0,0
38	Непрограммные направления деятельности	0107	7000000000	000	1 355,0	0,0	0,0
39	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0107	7002000000	000	1 355,0	0,0	0,0
40	Проведение выборов и референдумов	0107	7002000029	000	1 355,0	0,0	0,0
41	Специальные расходы	0107	7002000029	880	1 355,0	0,0	0,0
42	Резервные фонды	0111	0000000000	000	10,0	0,0	0,0
43	Непрограммные направления деятельности	0111	7000000000	000	10,0	0,0	0,0

44	Резервный фонд администрации Михайловского муниципального образования	0111	7002000066	000	10,0	0,0	0,0
45	Резервные средства	0111	7002000066	870	10,0	0,0	0,0
46	<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	<b>0113</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>14 305,1</b>	<b>1 782,6</b>	<b>1 782,6</b>
47	Непрограммные направления деятельности	0113	7000000000	000	14 305,1	1 782,6	1 782,6
48	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0113	7002000000	000	14 305,1	1 782,6	1 782,6
49	Выполнение других обязательств государства	0113	7002000005	000	500,0	1 582,4	1 582,4
50	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000005	240	450,0	1432,4	1432,4
51	Уплата налогов, сборов и иных платежей	0113	7002000005	850	50,0	150,0	150,0
52	Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	0113	7002000007	000	200,0	200,0	200,0
53	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000007	240	200,0	200,0	200,0
54	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	0113	7002000034	000	100,0	0,0	0,0
55	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000034	240	100,0	0,0	0,0
56	Исполнение судебных актов	0113	7002000036	000	13 504,9	0,0	0,0
57	Исполнение судебных актов	0113	7002000036	830	13 504,9	0,0	0,0
58	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0113	7002041100	000	0,2	0,2	0,2
59	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002041100	240	0,2	0,2	0,2
60	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>0200</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>939,5</b>	<b>939,5</b>	<b>971,8</b>
61	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0000000000	000	939,5	939,5	971,8
62	Непрограммные направления деятельности	0203	7000000000	000	939,5	939,5	971,8
63	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0203	7002000000	000	939,5	939,5	971,8
64	Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету	0203	7002051180	000	939,5	939,5	971,8
65	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0203	7002051180	120	939,5	939,5	971,8
66	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>780,0</b>	<b>360,0</b>	<b>360,0</b>
67	<b>ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА</b>	<b>0309</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
68	Непрограммные направления деятельности	0309	7000000000	000	290,0	0,0	0,0
69	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0309	7002000000	000	290,0	0,0	0,0
70	Гражданская оборона	0309	7002000009	000	290,0	0,0	0,0
71	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0309	7002000009	240	290,0	0,0	0,0
72	<b>ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	<b>0310</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>430,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
73	Непрограммные направления деятельности	0310	7000000000	000	430,0	300,0	300,0
74	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0310	7002000000	000	430,0	300,0	300,0

75	Мероприятия по пожарной безопасности		0310	7002000010	000	430,0	300,0	300,0
76	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0310	7002000010	240	430,0	300,0	300,0
77	<b>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</b>		<b>0314</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
78	Непрограммные направления деятельности		0314	7000000000	000	60,0	60,0	60,0
79	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0314	7002000000	000	60,0	60,0	60,0
80	Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности		0314	7002000011	000	60,0	60,0	60,0
81	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0314	7002000011	240	60,0	60,0	60,0
82	<b>Национальная экономика</b>		<b>0400</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>100 372,4</b>	<b>27 847,5</b>	<b>27 854,3</b>
83	<b>Водное хозяйство</b>		<b>0406</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>600,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
84	Непрограммные направления деятельности		0406	7000000000	000	600,0	1 000,0	1 000,0
85	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0406	7002000000	000	600,0	1 000,0	1 000,0
86	<b>Мероприятия в области водного хозяйства</b>		<b>0406</b>	<b>7002000012</b>	<b>000</b>	<b>600,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
87	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0406	7002000012	240	600,0	1 000,0	1 000,0
88	<b>Транспорт</b>		<b>0408</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
89	Непрограммные направления деятельности		0408	7000000000	000	1 000,0	1 000,0	1 000,0
90	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0408	7002000000	000	1 000,0	1 000,0	1 000,0
91	Автомобильный транспорт		0408	7002000030	000	1 000,0	1 000,0	1 000,0
92	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0408	7002000030	240	1 000,0	1 000,0	1 000,0
93	<b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</b>		<b>0409</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>95 946,3</b>	<b>24 307,5</b>	<b>25 101,8</b>
94	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования до 2025 года"		0409	0200000000	000	95 946,3	24 307,5	25 101,8
95	Содержание автомобильных дорог местного значения		0409	0202100000	000	15 742,5	14 307,5	15 101,8
96	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0409	0202100000	240	15 742,5	14 307,5	15 101,8
97	Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов		0409	0202200000	000	4 442,0	0,0	0,0
98	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0409	0202200000	240	4 442,0	0,0	0,0
99	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения		0409	0202300000	000	2 076,8	10 000,0	10 000,0
100	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0409	0202300000	240	2 076,8	10 000,0	10 000,0
101	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		0409	0202344600	000	70 000,0	0,0	0,0
102	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0409	0202344600	240	70 000,0	0,0	0,0
103	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование за счет средств местного бюджета)		0409	0202354600	000	3 685,0	0,0	0,0
104	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0409	0202354600	240	3 685,0	0,0	0,0
105	<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>		<b>0412</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>2 826,1</b>	<b>1 540,0</b>	<b>752,5</b>

106	Муниципальная программа "Реализация документов территориального планирования Михайловского муниципального образования в 2021-2023 году"	0412	0600000000	000	2 540,0	825,0	0,0
107	Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Михайловского муниципального образования	0412	0602100000	000	0,0	825,0	0,0
108	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	0602100000	240	0,0	825,0	0,0
109	Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки	0412	0602143Г00	000	320,3	0,0	0,0
110	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	0602143Г00	240	320,3	0,0	0,0
111	Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки (софинансирование за счет средств местного бюджета)	0412	06021S3Г00	000	2 219,7	0,0	0,0
112	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	06021S3Г00	240	2 219,7	0,0	0,0
113	Непрограммные направления деятельности	0412	7000000000	000	286,1	715,0	752,5
114	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0412	7002000000	000	286,1	715,0	752,5
115	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	0412	7002000013	000	286,1	715,0	752,5
116	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	7002000013	240	286,1	715,0	752,5
117	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	0000000000	000	183 956,2	143 132,5	21 244,2
118	Жилищное хозяйство	0501	0000000000	000	688,1	1 640,0	1 040,0

119	Непрограммные направления деятельности		0501	7000000000	000	688,1	1 640,0	1 040,0
120	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0501	7002000000	000	688,1	1 640,0	1 040,0
121	Мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту жилищного фонда		0501	7002000015	000	683,3	1 640,0	1 040,0
122	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0501	7002000015	240	683,3	1640,0	1040,0
123	Исполнение судебных актов		0501	7002000036	000	4,8	0,0	0,0
124	Исполнение судебных актов		0501	7002000036	830	4,8	0,0	0,0
125	Коммунальное хозяйство		0502	0000000000	000	158 934,3	124 842,5	3 054,2
126	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Михайловского муниципального образования на 2020-2025 годы		0502	0100000000	000	0,0	4 085,0	0,0
127	Развитие газификации в сельской местности		0502	0102100000	000	0,0	4 085,0	0,0
128	Бюджетные инвестиции		0502	0102100000	410	0,0	4 085,0	0,0
129	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года"		0502	0300000000	000	157 334,3	120 757,5	3 054,2
130	Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования"		0502	0310000000	000	20 386,0	0,0	0,0
131	Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования		0502	0312100001	000	20 386,0	0,0	0,0
132	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0502	0312100001	240	20 386,0	0,0	0,0
133	Подпрограмма "Развитие газификации Михайловского муниципального образования"		0502	0320000000	000	136 948,3	120 757,5	3 054,2
134	Развитие газификации Михайловского муниципального образования		0502	0322100000	000	958,2	7050,9	3054,2
135	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0502	0322100000	240	958,2	0,0	0,0
136	Бюджетные инвестиции		0502	0322100000	410	0,0	7050,9	3054,2
137	Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации		0502	0322142300	000	129 190,5	103797,2	0,0
138	Бюджетные инвестиции		0502	0322142300	410	129 190,5	103797,2	0,0
139	Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (софинансирование за счет средств местного бюджета)		0502	03221S2300	000	6 799,6	9909,4	0,0
140	Бюджетные инвестиции		0502	03221S2300	410	6 799,6	9909,4	0,0
141	Непрограммные направления деятельности		0502	7000000000	000	1 600,0	0,0	0,0
142	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0502	7002000000	000	1 600,0	0,0	0,0
143	Мероприятия в области коммунального хозяйства		0502	7002000016	000	1 600,0	0,0	0,0
144	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0502	7002000016	240	1 600,0	0,0	0,0
145	Благоустройство		0503	0000000000	000	24 333,8	16 650,0	17 150,0
146	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года"		0503	0300000000	000	1 900,0	5 750,0	5 750,0

147	Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Михайловского муниципального образования"	0503	0330000000	000	1 900,0	5 750,0	5 750,0
148	Содержание уличного освещения	0503	0332100000	000	1 100,0	2 000,0	2 000,0
149	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332100000	240	1 100,0	2000,0	2000,0
150	Озеленение территории Михайловского муниципального образования	0503	0332200000	000	0,0	450,0	450,0
151	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332200000	240	0,0	450,0	450,0
152	Организация и содержание мест захоронений	0503	0332300000	000	300,0	300,0	300,0
153	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332300000	240	300,0	300,0	300,0
154	Прочие мероприятия по благоустройству территории Михайловского МО	0503	0332400000	000	500,0	3000,0	3000,0
155	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332400000	240	500,0	3000,0	3000,0
156	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»	0503	0500000000	000	15 612,2	700,0	200,0
157	Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Михайловского муниципального образования"	0503	0520000000	000	15 612,2	700,0	200,0
158	Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Михайловского муниципального образования	0503	0522100000	000	0,0	700,0	200,0
159	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0522100000	240	0,0	700,0	200,0
160	Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда"	0503	050F255550	000	15 612,2	0,0	0,0
161	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	050F255550	240	15 612,2	0,0	0,0
162	Непрограммные направления деятельности	0503	7000000000	000	6 821,6	10 200,0	11 200,0
163	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0503	7002000000	000	6 821,6	10 200,0	11 200,0
164	Уличное освещение	0503	7002000018	000	3 500,0	5 000,0	5 000,0
165	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	7002000018	240	3 500,0	5000,0	5000,0
166	Прочие мероприятия по благоустройству поселений	0503	7002000020	000	3 321,6	5200,0	6200,0
167	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	7002000020	240	3 321,6	5200,0	6200,0
168	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>53 065,0</b>	<b>54 451,5</b>	<b>55 381,8</b>
169	<b>Культура</b>	<b>0801</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>53 065,0</b>	<b>54 451,5</b>	<b>55 381,8</b>
170	Непрограммные направления деятельности	0801	7000000000	000	53 065,0	54 451,5	55 381,8
171	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0801	7002000000	000	53 065,0	54 451,5	55 381,8
172	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	0801	7002000023	000	39 296,6	40 500,3	41 070,6
173	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000023	610	39 296,6	40500,3	41070,6
174	Музеи и постоянные выставки	0801	7002000024	000	4 804,0	4880,6	5020,4
175	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000024	610	4 804,0	4880,6	5020,4
176	Библиотеки	0801	7002000025	000	8 964,4	9070,6	9290,8
177	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000025	610	8 964,4	9070,6	9290,8
178	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>6 520,0</b>	<b>3 888,0</b>	<b>3 981,0</b>
179	Пенсионное обеспечение	1001	0000000000	000	1 950,0	2 328,0	2 421,0
180	Непрограммные направления деятельности	1001	7000000000	000	1 950,0	2 328,0	2 421,0
181	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1001	7002000000	000	1 950,0	2 328,0	2 421,0



182	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	1001	7002000026	000	1 950,0	2 328,0	2 421,0
183	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1001	7002000026	320	1 950,0	2328,0	2421,0
184	<b>Социальное обеспечение населения</b>	<b>1003</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>2 200,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>
185	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Михайловского муниципального образования на 2020-2025 годы	1003	0100000000	000	2 190,0	200,0	200,0
186	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Михайловского муниципального образования	1003	0102200000	000	0,0	200,0	200,0
187	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0102200000	320	0,0	200,0	200,0
188	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	1003	0102245762	000	1 157,0	0,0	0,0
189	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0102245762	320	1 157,0	0,0	0,0
190	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (софинансирование за счет средств местного бюджета)	1003	0102255762	000	116,6	0,0	0,0
191	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0102255762	320	116,6	0,0	0,0
192	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета	1003	0102215760	000	916,4	0,0	0,0
193	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0102215760	320	916,4	0,0	0,0
194	Непрограммные направления деятельности	1003	7000000000	000	10,0	10,0	10,0
195	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1003	7002000000	000	10,0	10,0	10,0
196	Выплата вознаграждения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин"	1003	7002000033	000	10,0	10,0	10,0
197	Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	1003	7002000033	330	10,0	10,0	10,0
198	<b>Охрана семьи и детства</b>	<b>1004</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>2 160,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
199	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Михайловского муниципального образования» до 2024 года	1004	0400000000	000	2 160,0	1 000,0	1 000,0
200	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета	1004	0402100000	000	0,0	1 000,0	1 000,0
201	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1004	0402100000	320	0,0	1000,0	1000,0
202	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета	1004	04021L4970	000	2 160,0	0,0	0,0
203	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1004	04021L4970	320	2 160,0	0,0	0,0
204	<b>Другие вопросы в области социальной политики</b>	<b>1006</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>210,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
205	Непрограммные направления деятельности	1006	7000000000	000	210,0	350,0	350,0
206	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1006	7002000000	000	210,0	350,0	350,0
207	Мероприятия в области социальной политики	1006	7002000027	000	210,0	350,0	350,0
208	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1006	7002000027	320	150,0	280,0	280,0
209	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	1006	7002000027	630	60,0	70,0	70,0
210	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>13 455,4</b>	<b>13 203,6</b>	<b>13 900,8</b>

211	Массовый спорт		1102	0000000000	000	13 455,4	13 203,6	13 900,8
212	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Михайловского муниципального образования"		1102	0700000000	000	177,0	53,7	0,0
213	Подпрограмма "Внедрение на территории Михайловского муниципального образования комплекса ГТО"		1102	0760000000	000	177,0	53,7	0,0
214	Повышение эффективности сдачи комплекса ГТО населения		1102	0762100000	000	0,0	53,7	0,0
215	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		1102	0762100000	240	0,0	53,7	0,0
216	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		1102	076P548Г00	000	123,9	0,0	0,0
217	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		1102	076P548Г00	240	123,9	0,0	0,0
218	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование за счет средств местного бюджета)		1102	076P5S8Г00	000	53,1	0,0	0,0
219	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		1102	076P5S8Г00	240	53,1	0,0	0,0
220	Непрограммные направления деятельности		1102	7000000000	000	13 278,4	13 149,9	13 900,8
221	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		1102	7002000000	000	13 278,4	13 149,9	13 900,8
222	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта		1102	7002000028	000	13 186,4	13 149,9	13 900,8
223	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		1102	7002000028	110	9 354,5	9561,9	10059,1
224	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		1102	7002000028	240	2 964,9	2718,0	2971,7
225	Уплата налогов, сборов и иных платежей		1102	7002000028	850	867,0	870,0	870,0
226	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда		1102	7002040600	000	92,0	0,0	0,0
227	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		1102	7002040600	110	92,0	0,0	0,0
228	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ		1200	0000000000	000	600,0	700,0	800,0
229	Другие вопросы в области средств массовой информации		1204	0000000000	000	600,0	700,0	800,0
230	Непрограммные направления деятельности		1204	7000000000	000	600,0	700,0	800,0
231	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		1204	7002000000	000	600,0	700,0	800,0
232	Расходы на мероприятия в сфере средств массовой информации		1204	7002000008	000	600,0	700,0	800,0
233	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		1204	7002000008	240	600,0	700,0	800,0
234	Итого :					399 712,9	272 091,5	152 845,6
235	Результат исполнения бюджета ("+"профицит, "-" дефицит)					-10 000,0	0,0	0,0

Приложение 5  
к решению Думы Михайловского  
муниципального образования  
от 26.10.2022 г №13

**Свод источников финансирования дефицита бюджета Михайловского  
муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Номер строки	Наименование источников финансирования дефицита бюджета	Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Сумма, в тысячах рублей		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	920 01 05 02 01 13 0000 000	10000,00	0	0
2	Итого источников финансирования дефицита бюджета		10000,00	0	0

**Перечень  
муниципальных программ Михайловского муниципального образования, подлежащих к реализации в 2022 году  
и плановом периоде 2023 и 2024 годов**

№ п/п	Наименование программы	Код подраздела	Код целевой статьи	Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2022 году, в тысячах рублей	Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2023 году, в тысячах рублей	Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2024 году, в тысячах рублей
	2	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Михайловского муниципального образования на 2020-2025 годы	1003	0100000000	2190,0	200,0	200,0
		0502	0100000000	-	4085,0	-
2	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования до 2025 года»	0409	0200000000	95946,3	24307,5	25101,8
3	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение	0502	0300000000	157334,3	120757,5	3054,2

	энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года"	0503	0300000000	1900,0	5750,0	5750,0
4	Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования"		0310000000	20386,0	0	0
5	Подпрограмма "Развитие газификации Михайловского муниципального образования"		0320000000	136948,3	120757,5	3054,2
6	Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Михайловского муниципального образования"		0330000000	1900,0	5750,0	5750,0
7	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Михайловского муниципального образования» до 2024 года	1004	0400000000	2160,0	1000,0	1000,0
8	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»	0503	0500000000	15612,2	700,0	200,0
9	Муниципальная программа «Реализация документов территориального планирования Михайловского муниципального образования в 2021-2023 году»	0412	0600000000	2540,0	825,0	0
10	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Михайловского муниципального образования"	1102	0700000000	177,0	53,7	0

	<b>Итого</b>			277859,8	157678,7	35306,0
--	--------------	--	--	----------	----------	---------



**МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДУМА  
ПЯТЫЙ СОЗЫВ**

**ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ**

**РЕШЕНИЕ**

от 26.10.2022 г №12

**Об итогах исполнения бюджета Михайловского муниципального образования за девять месяцев 2022 года**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Михайловском муниципальном образовании, утверждённым Решением Думы Михайловского муниципального образования от 30.06.2021 № 43 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Михайловском муниципальном образовании», рассмотрев информацию об итогах исполнении бюджета Михайловского муниципального образования за девять месяцев 2022 года, представленную главой Михайловского муниципального образования, Уставом Михайловского муниципального образования, Дума Михайловского муниципального образования,

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Михайловского муниципального образования за девять месяцев 2022 года (приложение № 1, 2, 3, 4).

2. Настоящее решение опубликовать в газете Муниципальный Вестник и обнародовать путем размещения полного текста через сеть (Интернет) на официальном сайте Думы Михайловского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Думы Михайловского муниципального образования по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Сычев В.А.)

Глава Михайловского  
муниципального образования

М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского  
муниципального образования

А.А.Байда



**Пояснительная записка**  
**к отчёту об исполнении бюджета Михайловского муниципального образования за девять месяцев**  
**2022 года.**

Бюджет Михайловского муниципального образования по доходам на 2022 год утверждён в сумме 389712,9 тыс.рублей, в том числе запланировано поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 62665,6 тыс.рублей, безвозмездных поступлений – 327047,3 тыс.рублей. За отчетный период 2022 года бюджет Михайловского муниципального образования исполнен в сумме 348863,9 тыс.рублей.

За отчетный период 2022 года в бюджет муниципального образования поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 47593,5 тыс.рублей или 75,9% от суммы утверждённой на год.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 36,4% объёма поступивших денежных средств составляет налог на доходы физических лиц, т.е. за отчетный период поступило НДФЛ в сумме 17340,0 тыс.рублей, или 70,4% от запланированной суммы на год.

В 2022 году в бюджете запланированы поступления акцизов по подакцизным товарам в сумме 23221,0 тыс.рублей, исполнение составило 86,0%, или 19975,3 тыс.рублей.

Перечислен в доход местного бюджета единый сельскохозяйственный налог в сумме 160,7 тыс.рублей, или 53,6% от планового назначения.

Поступление налогов на имущество за 9 месяцев 2022 года составило в сумме 4839,8 тыс.рублей, или 47,5% от годового назначения, причем налога на имущество физических лиц поступило 22,2% от запланированной суммы или 904,7 тыс.рублей; земельный налог исполнен на 64,5% годового назначения, т.е. при назначении на год в сумме 6102,0 тыс.рублей, за отчётный период поступило 91,3 тыс.рублей (поступление ожидается в 4 квартале).

Арендная плата за земельные участки, поступила в сумме 3697,5 тыс.рублей, или 147,9% от годового назначения (увеличилось количество арендаторов). Доходы от сдачи в аренду имущества составили 191,8 тыс.рублей, или 95,9% от запланированной суммы на год 200,0 тыс.рублей (несвоевременная оплата за право на заключение договоров от сдачи в аренду имущества). Прочие поступления от использования имущества поступили в сумме 219,8 тыс.рублей, или 73,3% от запланированной суммы на год. Плата за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта поступила в сумме 357,4 тыс.рублей, или 102,1% от годового назначения (несвоевременная оплата за право на заключение договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов).

Прочих доходов от компенсации затрат поступили в сумме 91,0 тыс.рублей, или 140,9% от годового назначения (возврат бюджетных средств по акту проверки №8 от 26.05.2022 года за МУК НКК с.Аракаево)

Доходов от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 473,8 тыс.рублей, или 189,5% от годового назначения (увеличилось количество желающих приобрести земельные участки); платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности поступило 96,5 тыс.рублей, или 48,3% от назначенной суммы на год (отсутствие количества желающих увеличить площадь земельных участков)

В бюджет муниципального образования поступили иные штрафы в сумме 139,9 тыс.рублей (пени за неуплату по договору аренды имущества от ИП Абрамовой Е.В.); штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком поступили в сумме 10,0 тыс.рублей, или 7,8% годового назначения (пени по контракту от ООО «Утес»)

Безвозмездные поступления из районного бюджета в бюджет муниципального образования за 9 месяцев 2022 года составили 301270,4 тыс. рублей, или 92,1% от суммы утвержденной на год.

Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 77,4% от назначенной суммы, или 1147,8 тыс.рублей.

-субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 147900,4 тыс.рублей, или 99,8% годового назначения;

- субвенций субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 670,5 тыс.рублей, или 67,0% от запланированной суммы на год;

-иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений-151557,9 тыс.рублей, или 85,9% годового назначения;

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, имеющих целевое назначение, прошлых лет «-> 6,2 тыс.рублей.

На 2022 год бюджет Михайловского муниципального образования по расходам утвержден в сумме 389712,9 тыс. рублей.

За девять месяцев 2022 года бюджет Михайловского муниципального образования по расходам исполнен в сумме 348414,2 тыс. рублей, что составляет 89,4 % годового назначения.

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» исполнение за девять месяцев 2022 года составило 16610,5 тыс. руб. или 62,6 % годового назначения 26519,5 тыс. рублей, в том числе:

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» утверждено 2102,1 тысяч рублей, кассовый расход составил 1737,5 тыс. рублей или 82,7 % годового назначения,

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» утверждено 890,0 тысяч рублей. кассовый расход составил 593.0 тысяч рублей или 66.6 % годового назначения.



Исполнение доходов бюджета Михайловского муниципального образования по доходам бюджета за девять месяцев 2022 года

номер строки	Код бюджетной классификации	Наименование	Сумма средств,предусмотренная на 2022 год в Решении о бюджете (тыс.рублей)	Исполнено	
				тыс.рублей	процентов
2	000 1 00 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>62665,6</b>	<b>47593,5</b>	<b>75,9</b>
3	000 1 01 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>	<b>24620,1</b>	<b>17340,0</b>	<b>70,4</b>
4	000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	24620,1	17340,0	70,4
5	000 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 <sup>1</sup> и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	24364,7	17004,7	69,8
6	000 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	122,8	16,7	13,6
7	000 1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	73,7	232,2	свыше 100%
8	000 1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 <sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации	0,8	0,1	12,5
9	000 1 01 02080 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	58,1	86,3	свыше 100%
10	000 1 03 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>23221,0</b>	<b>19975,3</b>	<b>86,0</b>
11	000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23221,0	19975,3	86,0
12	000 1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10498,9	9766,9	93,0

13	000 1 03 02231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	10498,9	9766,9	93,0
14	000 1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	58,1	55,3	95,2
15	000 1 03 02241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	58,1	55,3	95,2
16	000 1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	13980,5	11243,4	80,4
17	000 1 03 02251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	13980,5	11243,4	80,4
18	000 1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-1316,5	-1090,3	82,8

19	000 1 03 02261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	-1316,5	-1090,3	82,8
20	000 1 05 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	<b>299,7</b>	<b>160,7</b>	<b>53,6</b>
21	000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	299,7	160,7	53,6
22	000 1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	299,7	160,7	53,6
23	000 1 06 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	<b>10180,8</b>	<b>4839,8</b>	<b>47,5</b>
24	000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	4078,8	904,7	22,2
25	000 1 06 01030 13 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений	4078,8	904,7	22,2
26	000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	6102,0	3935,1	64,5
27	000 1 06 06030 00 0000 110	Земельный налог с организаций	3853,9	3519,7	91,3
28	000 1 06 06033 13 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	3853,9	3519,7	91,3
29	000 1 06 06040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц	2248,1	415,4	18,5
30	000 1 06 06043 13 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	2248,1	415,4	18,5
31	000 1 09 00000 00 0000 110	<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32	000 1 09 04050 00 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	0,0	0,0	0,0
33	000 1 09 04053 13 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений	0,0	0,0	0,0
34	000 1 11 00000 00 0000 000	<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	<b>3350,0</b>	<b>4466,5</b>	<b>133,3</b>
35	000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2700,0	3889,3	144,0
36	000 1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	2500,0	3697,5	147,9

37	000 1 11 05013 13 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	2500,0	3697,5	147,9
38	000 1 11 05070 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	200,0	191,8	95,9
39	000 1 11 05075 13 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)	200,0	191,8	95,9
40	000 1 11 05300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,0	0,0	0,0
41	000 1 11 05310 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	0,0	0,0	0,0
42	000 1 11 05314 13 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	0,0	0,0	0,0
43	000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	650,0	577,2	88,8
44	000 1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	300,0	219,8	73,3
45	000 1 11 09045 13 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	300,0	219,8	73,3
46	000 1 11 09080 00 0000 120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	350,0	357,4	102,1

47	000 1 11 09080 13 0000 120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	350,0	357,4	102,1
48	000 1 13 00000 00 0000 000	<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	<b>64,6</b>	<b>91,0</b>	<b>140,9</b>
49	000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	64,6	91,0	140,9
50	000 1 13 02995 13 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	64,6	91,0	140,9
51	000 1 14 00000 00 0000 000	<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>450,0</b>	<b>570,3</b>	<b>126,7</b>
52	000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	450,0	570,3	126,7
53	000 1 14 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	250,0	473,8	189,5
54	000 1 14 06013 13 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	250,0	473,8	189,5
55	000 1 14 06300 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	200,0	96,5	48,3
56	000 1 14 06310 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	200,0	96,5	48,3
57	000 1 14 06313 13 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	200,0	96,5	48,3
58	000 1 16 00000 00 0000 000	<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	<b>479,4</b>	<b>149,9</b>	<b>31,3</b>
59	000 1 16 07090 00 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией	352,0	139,9	39,7
60	000 1 16 07090 13 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	352,0	139,9	39,7

61	000 1 16 07010 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	127,4	10,0	7,8
62	000 1 16 07010 13 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения	127,4	10,0	7,8
63	000 2 00 00000 00 0000 000	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>327047,3</b>	<b>301270,4</b>	<b>92,1</b>
64	000 2 02 00000 00 0000 000	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>327047,3</b>	<b>301276,6</b>	<b>92,1</b>
65	000 2 02 10000 00 0000 150	<b>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>1482,4</b>	<b>1147,8</b>	<b>77,4</b>
66	000 2 02 16001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением	1336,4	1001,8	75,0
67	000 2 02 16001 13 0000 150	Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов	1336,4	1001,8	75,0
68	000 2 02 16549 00 0000 150	Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления	146,0	146,0	100,0
69	000 2 02 16549 13 0000 150	Дотации (гранты) бюджетам городских поселений за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления	146,0	146,0	100,0
70	000 2 02 20000 00 0000 150	<b>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</b>	<b>148220,7</b>	<b>147900,4</b>	<b>99,8</b>
71	000 2 02 20077 00 0000 150	Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	129190,5	129190,5	100,0
72	000 2 02 20077 13 0000 150	Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	129190,5	129190,5	100,0
73	000 2 02 25497 00 0000 150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1296,0	1296,0	100,0
74	000 2 02 25497 13 0000 150	Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1296,0	1296,0	100,0
75	000 2 02 25555 00 0000 150	Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	15300,0	15300,0	100,0
76	000 2 02 25555 13 0000 150	Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды	15300,0	15300,0	100,0
77	000 2 02 25576 13 0000 150	Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий	833,0	833,0	100,0
78	000 2 02 25576 13 0000 150	Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий	833,0	833,0	100,0
79	000 2 02 29999 00 0000 150	Прочие субсидии	1601,2	1280,9	80,0
80	000 2 02 29999 13 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских поселений	1601,2	1280,9	80,0
81	000 2 02 30000 00 0000 150	<b>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>1001,3</b>	<b>670,5</b>	<b>67,0</b>

82	000 2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	0,2	0,2	100,0
83	000 2 02 30024 13 0000 150	Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	0,2	0,2	100,0
84	000 2 02 35118 00 0000 150	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	939,5	664,8	70,8
85	000 2 02 35118 13 0000 150	Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	939,5	664,8	70,8
86	000 2 02 35120 00 0000 150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	61,6	5,5	8,9
87	000 2 02 35120 13 0000 150	Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	61,6	5,5	8,9
88	000 2 02 40000 00 0000 150	<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>176342,9</b>	<b>151557,9</b>	<b>85,9</b>
89	000 2 02 49999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	176342,9	151557,9	85,9
90	000 2 02 49999 13 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	176342,9	151557,9	85,9
91	000 2 19 00000 00 0000 000	<b>ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>
92	000 2 19 05 000 13 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	0,0	-6,2	0,0
93		<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>389712,9</b>	<b>348863,9</b>	<b>89,5</b>

**Исполнение бюджетных ассигнований бюджета Михайловского муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за девять месяцев 2022 года**

Номер строки	Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода	Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Утвержденные бюджетные назначения на год с учетом уточнений, (в тысячах рублей)	Исполнено	
							в тысячах рублей	в процентах к сумме средств, отраженных в графе 6
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	0100		0000000000	000	26 519,5	16 610,5	62,6
2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102		0000000000	000	2 102,1	1 737,5	82,7
3	Непрограммные направления деятельности	0102		7000000000	000	2 102,1	1 737,5	82,7
4	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0102		7002000000	000	2 102,1	1 737,5	82,7
5	Глава муниципального образования	0102		7002001001	000	2 042,0	1 677,4	82,1
6	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0102		7002001001	120	2 042,0	1 677,4	82,1
7	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	0102		7002040600	000	21,0	21,0	100,0
8	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0102		7002040600	120	21,0	21,0	100,0
9	Пощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0102		7002055491	000	39,1	39,1	100,0
10	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0102		7002055491	120	39,1	39,1	100,0
11	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103		0000000000	000	890,0	593,0	66,6
12	Непрограммные направления деятельности	0103		7000000000	000	890,0	593,0	66,6
13	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0103		7002000000	000	890,0	593,0	66,6
14	Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	0103		7002001002	000	888,0	591,0	66,6
15	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0103		7002001002	120	706,0	486,9	69,0
16	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0103		7002001002	240	182,0	104,1	57,2
17	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	0103		7002040600	000	2,0	2,0	100,0
18	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0103		7002040600	120	2,0	2,0	100,0
19	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104		0000000000	000	21 300,6	12 616,5	59,2
20	Непрограммные направления деятельности	0104		7000000000	000	21 300,6	12 616,5	59,2
21	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0104		7002000000	000	21 300,6	12 616,5	59,2
22	Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	0104		7002001002	000	21 040,7	12 356,6	58,7
23	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104		7002001002	120	16 586,7	10 649,0	64,2
24	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104		7002001002	240	4 454,0	1 707,6	38,3
25	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	0104		7002040600	000	153,0	153,0	100,0
26	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104		7002040600	120	153,0	153,0	100,0
27	Пощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0104		7002055491	000	106,9	106,9	100,0



28	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104	7002055491	120	106,9	106,9	100,0
29	<b>Судебная система</b>	0105	0000000000	000	61,6	5,5	8,9
30	Непрограммные направления деятельности	0105	7000000000	000	61,6	5,5	8,9
31	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0105	7002000000	000	61,6	5,5	8,9
32	Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	0105	7002051200	000	61,6	5,5	8,9
33	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0105	7002051200	240	61,6	5,5	8,9
34	<b>Обеспечение проведения выборов и референдумов</b>	0107	0000000000	000	1 355,0	1 355,0	100,0
35	Непрограммные направления деятельности	0107	7000000000	000	1 355,0	1 355,0	100,0
36	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0107	7002000000	000	1 355,0	1 355,0	100,0
37	Проведение выборов и референдумов	0107	7002000029	000	1 355,0	1 355,0	100,0
38	Специальные расходы	0107	7002000029	880	1 355,0	1 355,0	100,0
39	<b>Резервные фонды</b>	0111	0000000000	000	10,0	0,0	0,0
40	Непрограммные направления деятельности	0111	7000000000	000	10,0	0,0	0,0
41	Резервный фонд администрации Михайловского муниципального образования	0111	7002000066	000	10,0	0,0	0,0
42	Резервные средства	0111	7002000066	870	10,0	0,0	0,0
43	<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	0113	0000000000	000	800,2	303,0	37,9
44	Непрограммные направления деятельности	0113	7000000000	000	800,2	303,0	37,9
45	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0113	7002000000	000	800,2	303,0	37,9
46	Выполнение других обязательств государства	0113	7002000005	000	500,0	103,2	20,6
47	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000005	240	450,0	98,7	21,9
48	Уплата налогов, сборов и иных платежей	0113	7002000005	850	50,0	4,5	9,0
49	Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	0113	7002000007	000	200,0	199,6	99,8
50	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000007	240	200,0	199,6	99,8
51	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	0113	7002000034	000	100,0	0,0	0,0
52	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000034	240	100,0	0,0	0,0
53	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0113	7002041100	000	0,2	0,2	100,0
54	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002041100	240	0,2	0,2	100,0
55	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	0200	0000000000	000	939,5	664,8	70,8
56	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0000000000	000	939,5	664,8	70,8
57	Непрограммные направления деятельности	0203	7000000000	000	939,5	664,8	70,8
58	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0203	7002000000	000	939,5	664,8	70,8
59	Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету	0203	7002051180	000	939,5	664,8	70,8
60	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0203	7002051180	120	939,5	664,8	70,8
61	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	0300	0000000000	000	780,0	303,4	38,9
62	<b>ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА</b>	0309	0000000000	000	290,0	0,0	0,0
63	Непрограммные направления деятельности	0309	7000000000	000	290,0	0,0	0,0
64	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0309	7002000000	000	290,0	0,0	0,0
65	Гражданская оборона	0309	7002000009	000	290,0	0,0	0,0
66	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0309	7002000009	240	290,0	0,0	0,0
67	<b>ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	0310	0000000000	000	430,0	303,4	70,6
68	Непрограммные направления деятельности	0310	7000000000	000	430,0	303,4	70,6
69	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0310	7002000000	000	430,0	303,4	70,6
70	Мероприятия по пожарной безопасности	0310	7002000010	000	430,0	303,4	70,6
71	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0310	7002000010	240	430,0	303,4	70,6
72	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0000000000	000	60,0	0,0	0,0
73	Непрограммные направления деятельности	0314	7000000000	000	60,0	0,0	0,0
74	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0314	7002000000	000	60,0	0,0	0,0
75	Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7002000011	000	60,0	0,0	0,0

76	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0314	7002000011	240	60,0	0,0	0,0
77	<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>100 372,4</b>	<b>93 492,3</b>	<b>93,1</b>
78	<b>Водное хозяйство</b>	<b>0406</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>600,0</b>	<b>183,0</b>	<b>30,5</b>
79	Непрограммные направления деятельности	0406	7000000000	000	600,0	183,0	30,5
80	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0406	7002000000	000	600,0	183,0	30,5
81	Мероприятия в области водного хозяйства	0406	7002000012	000	600,0	183,0	30,5
82	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0406	7002000012	240	600,0	183,0	30,5
83	<b>Транспорт</b>	<b>0408</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>1 000,0</b>	<b>666,0</b>	<b>66,6</b>
84	Непрограммные направления деятельности	0408	7000000000	000	1 000,0	666,0	66,6
85	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0408	7002000000	000	1 000,0	666,0	66,6
86	Автомобильный транспорт	0408	7002000030	000	1 000,0	666,0	66,6
87	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0408	7002000030	240	1 000,0	666,0	66,6
88	<b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</b>	<b>0409</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>95 946,3</b>	<b>91 009,8</b>	<b>94,9</b>
89	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования до 2025 года"	0409	0200000000	000	95 946,3	91 009,8	94,9
90	Содержание автомобильных дорог местного значения	0409	0202100000	000	15 742,5	10 892,1	69,2
91	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202100000	240	15 742,5	10 892,1	69,2
92	Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов	0409	0202200000	000	4 442,0	4 355,8	98,1
93	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202200000	240	4 442,0	4 355,8	98,1
94	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения	0409	0202300000	000	2 076,8	2 076,9	100,0
95	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202300000	240	2 076,8	2 076,9	100,0
96	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	0409	0202344600	000	70 000,0	70 000,0	100,0
97	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202344600	240	70 000,0	70 000,0	100,0
98	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование за счет средств местного бюджета)	0409	02023S4600	000	3 685,0	3 685,0	100,0
99	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	02023S4600	240	3 685,0	3 685,0	100,0
100	<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>	<b>0412</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>2 826,1</b>	<b>1 633,5</b>	<b>57,8</b>
101	Муниципальная программа "Реализация документов территориального планирования Михайловского муниципального образования в 2021-2023 году"	0412	0600000000	000	2 540,0	1 633,5	64,3
102	Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Михайловского муниципального образования	0412	0602100000	000	0,0	0,0	0,0
103	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	0602100000	240	0,0	0,0	0,0
104	Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки	0412	0602143Г00	000	320,3	0,0	0,0
105	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	0602143Г00	240	320,3	0,0	0,0
106	Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки (софинансирование за счет средств местного бюджета)	0412	06021S3Г00	000	2 219,7	1 633,5	73,6
107	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	06021S3Г00	240	2 219,7	1 633,5	73,6
108	Непрограммные направления деятельности	0412	7000000000	000	286,1	0,0	0,0
109	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0412	7002000000	000	286,1	0,0	0,0
110	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	0412	7002000013	000	286,1	0,0	0,0
111	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	7002000013	240	286,1	0,0	0,0
112	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>187 461,1</b>	<b>176 113,6</b>	<b>95,2</b>
113	<b>Жилищное хозяйство</b>	<b>0501</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>688,1</b>	<b>319,7</b>	<b>49,5</b>

114	Непрограммные направления деятельности	0501	7000000000	000	688,1	340,7	49,5
115	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0501	7002000000	000	688,1	340,7	49,5
116	Мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту жилищного фонда	0501	7002000015	000	683,3	336,0	49,2
117	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0501	7002000015	240	683,3	336,0	49,2
118	Исполнение судебных актов	0501	7002000036	000	4,8	4,7	97,9
119	Исполнение судебных актов	0501	7002000036	830	4,8	4,7	97,9
120	Коммунальное хозяйство	0502	0000000000	000	158 934,3	158 179,8	99,5
121	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Михайловского муниципального образования на 2020-2025 годы	0502	0100000000	000	0,0	0,0	0,0
122	Развитие газификации в сельской местности	0502	0102100000	000	0,0	0,0	0,0
123	Бюджетные инвестиции	0502	0102100000	410	0,0	0,0	0,0
124	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года"	0502	0300000000	000	157 334,3	156 924,1	99,7
125	Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования"	0502	0310000000	000	20 386,0	19 975,8	98,0
126	Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования	0502	0312100001	000	20 386,0	19 975,8	98,0
127	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0312100001	240	20 386,0	19 975,8	98,0
128	Подпрограмма "Развитие газификации Михайловского муниципального образования"	0502	0320000000	000	136 948,3	136 948,3	100,0
129	Развитие газификации Михайловского муниципального образования	0502	0322100000	000	958,2	958,2	100,0
130	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0322100000	240	958,2	958,2	100,0
131	Бюджетные инвестиции	0502	0322100000	410	0,0	0,0	0,0
132	Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации	0502	0322142300	000	129 190,5	129 190,5	100,0
133	Бюджетные инвестиции	0502	0322142300	410	129 190,5	129 190,5	100,0
134	Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (софинансирование за счет средств местного бюджета)	0502	03221S2300	000	6 799,6	6 799,6	100,0
135	Бюджетные инвестиции	0502	03221S2300	410	6 799,6	6 799,6	100,0
136	Непрограммные направления деятельности	0502	7000000000	000	1 600,0	1 255,7	78,5
137	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0502	7002000000	000	1 600,0	1 255,7	78,5
138	Мероприятия в области коммунального хозяйства	0502	7002000016	000	1 600,0	1 255,7	78,5
139	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	7002000016	240	1 600,0	1 255,7	78,5
140	Благоустройство	0503	0000000000	000	27 838,7	19 993,1	71,5
141	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года"	0503	0300000000	000	4 459,0	634,3	14,2
142	Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Михайловского муниципального образования"	0503	0330000000	000	4 459,0	634,3	14,2
143	Содержание уличного освещения	0503	0332100000	000	2 100,0	505,9	24,1
144	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332100000	240	2 100,0	505,9	24,1
145	Озеленение территории Михайловского муниципального образования	0503	0332200000	000	450,0	0,0	0,0
146	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332200000	240	450,0	0,0	0,0
147	Организация и содержание мест захоронений	0503	0332300000	000	300,0	123,4	42,8
148	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332300000	240	300,0	123,4	42,8
149	Прочие мероприятия по благоустройству территории Михайловского МО	0503	0332400000	000	1 609,0	0,0	0,0
150	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332400000	240	1 609,0	0,0	0,0
151	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»	0503	0500000000	000	15 612,2	15 612,2	100,0
152	Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Михайловского муниципального образования"	0503	0520000000	000	15 612,2	15 612,2	100,0
153	Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Михайловского муниципального образования	0503	0522100000	000	0,0	0,0	0,0
154	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0522100000	240	0,0	0,0	0,0
155	Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»	0503	050F255550	000	15 612,2	15 612,2	100,0
156	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	050F255550	240	15 612,2	15 612,2	100,0
157	Непрограммные направления деятельности	0503	7000000000	000	7 767,5	3 646,6	46,9

158	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0503	7002000000	000	7 767,5	3 646,6	46,9
159	Уличное освещение	0503	7002000018	000	3 500,0	2 123,8	60,7
160	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	7002000018	240	3 500,0	21 3,8	60,7
161	Прочие мероприятия по благоустройству поселений	0503	7002000020	000	4 267,5	1 622,8	35,7
162	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	7002000020	240	4 267,5	1 622,8	35,7
163	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	0800	0000000000	000	53 065,0	43 860,0	82,7
164	<b>Культура</b>	0801	0000000000	000	53 065,0	43 860,0	82,7
165	Непрограммные направления деятельности	0801	7000000000	000	53 065,0	43 860,0	82,7
166	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0801	7002000000	000	53 065,0	43 860,0	82,7
167	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	0801	7002000023	000	39 296,6	32 435,0	82,5
168	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000023	610	39 296,6	32 435,0	82,5
169	Музеи и постоянные выставки	0801	7002000024	000	4 804,0	4 015,0	83,8
170	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000024	610	4 804,0	4 015,0	83,8
171	Библиотеки	0801	7002000025	000	8 964,4	7 400,0	82,5
172	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000025	610	8 964,4	7 400,0	82,5
173	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	1000	0000000000	000	6 520,0	5 311,1	86,4
174	Пенсионное обеспечение	1001	0000000000	000	1 950,0	1 214,1	62,3
175	Непрограммные направления деятельности	1001	7000000000	000	1 950,0	1 214,1	62,3
176	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1001	7002000000	000	1 950,0	1 214,1	62,3
177	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	1001	7002000026	000	1 950,0	1 214,1	62,3
178	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1001	7002000026	320	1 950,0	1 214,1	62,3
179	Социальное обеспечение населения	1003	0000000000	000	2 200,0	2 199,0	100,0
180	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Михайловского муниципального образования на 2020-2025 годы	1003	0100000000	000	2 190,0	2 190,0	100,0
181	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Михайловского муниципального образования	1003	0102200000	000	0,0	0,0	#ДЕЛО/01
182	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0102200000	320	0,0	0,0	#ДЕЛО/01
183	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	1003	0102245762	000	1 157,0	1 157,0	100,0
184	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0102245762	320	1 157,0	1 157,0	100,0
185	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (софинансирование за счет средств местного бюджета)	1003	01022S5762	000	116,6	116,6	100,0
186	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	01022S5762	320	116,6	116,6	100,0
187	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета	1003	01022L5760	000	916,4	916,4	100,0
188	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	01022L5760	320	916,4	916,4	100,0
189	Непрограммные направления деятельности	1003	7000000000	000	10,0	10,0	100,0
190	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1003	7002000000	000	10,0	10,0	100,0
191	Выплата вознаграждения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин"	1003	7002000033	000	10,0	10,0	100,0
192	Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	1003	7002000033	330	10,0	10,0	100,0
193	<b>Охрана семьи и детства</b>	1004	0000000000	000	2 160,0	2 160,0	100,0
194	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Михайловского муниципального образования» до 2024 года	1004	0400000000	000	2 160,0	2 160,0	100,0
195	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета	1004	0402100000	000	0,0	0,0	0,0
196	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1004	0402100000	320	0,0	0,0	0,0
197	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета	1004	04021L4970	000	2 160,0	2 160,0	100,0
198	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1004	04021L4970	320	2 160,0	2 160,0	100,0
199	<b>Другие вопросы в области социальной политики</b>	1006	0000000000	000	210,0	57,0	27,1
200	Непрограммные направления деятельности	1006	7000000000	000	210,0	57,0	27,1
201	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1006	7002000000	000	210,0	57,0	27,1
202	Мероприятия в области социальной политики	1006	7002000027	000	210,0	57,0	27,1
203	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1006	7002000027	320	150,0	110,0	20,0
204	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	1006	7002000027	630	60,0	47,0	45,0
205	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	1100	0000000000	000	13 455,4	9 317,7	68,7
206	<b>Массовый спорт</b>	1102	0000000000	000	13 455,4	9 317,7	68,7
207	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Михайловского муниципального образования"	1102	0700000000	000	177,0	177,0	100,0

208	Подпрограмма "Внедрение на территории Михайловского муниципального образования комплекса ГТО"	1102	0760000000	000	177,0	177,0	100,0
209	Повышение эффективности сдачи комплекса ГТО населения	1102	0762100000	000	0,0	0,0	0,0
210	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	0762100000	240	0,0	0,0	0,0
211	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	1102	076P548Г00	000	123,9	123,9	100,0
212	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	076P548Г00	240	123,9	123,9	100,0
213	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование за счет средств местного бюджета)	1102	076P5S8Г00	000	53,1	53,1	100,0
214	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	076P5S8Г00	240	53,1	53,1	100,0
215	Непрограммные направления деятельности	1102	7000000000	000	13 278,4	9 432,7	68,3
216	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1102	7002000000	000	13 278,4	9 432,7	68,3
217	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	1102	7002000028	000	13 186,4	8 135,7	68,0
218	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1102	7002000028	110	9 354,5	6 297,0	72,0
219	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	7002000028	240	2 964,9	1 836,1	61,9
220	Уплата налогов, сборов и иных платежей	1102	7002000028	850	867,0	4 135,7	46,2
221	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	1102	7002040600	000	92,0	92,0	100,0
222	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1102	7002040600	110	92,0	92,0	100,0
223	<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	1200	0000000000	000	600,0	199,8	33,1
224	Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	0000000000	000	600,0	199,8	33,1
225	Непрограммные направления деятельности	1204	7000000000	000	600,0	199,8	33,1
226	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1204	7002000000	000	600,0	199,8	33,1
227	Расходы на мероприятия в сфере средств массовой информации	1204	7002000008	000	600,0	199,8	33,1
228	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1204	7002000008	240	600,0	199,8	33,1
229	<b>Итого :</b>				<b>389 712,9</b>	<b>349 414,2</b>	<b>89,4</b>
230	<b>Результат исполнения бюджета ("+"профицит, "-" дефицит)</b>				0,0	419,7	0,0

Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета Михайловского муниципального образования за девять месяцев 2022 года

Номер строки	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Утвержденные бюджетные назначения на год с учетом уточнений, (в тысячах рублей)	Исполнено	
							в тысячах рублей	в процентах к сумме средств, отраженных в графе 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дума Михайловского муниципального образования	912				890,0	593,0	66,6
2	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>		0100	0000000000	000	890,0	593,0	66,6
3	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований		0103	0000000000	000	890,0	593,0	66,6
4	Непрограммные направления деятельности		0103	7000000000	000	890,0	593,0	66,6
5	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0103	7002000000	000	890,0	593,0	66,6
6	Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)		0103	7002001002	000	888,0	591,0	66,6
7	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0103	7002001002	120	706,0	486,9	69,0
8	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0103	7002001002	240	182,0	104,1	57,2
9	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда		0103	7002040600	000	2,0	2,0	100,0
10	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0103	7002040600	120	2,0	2,0	100,0
11	Администрация Михайловского муниципального образования	920				388822,9	347821,2	89,5
12	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>		0100	0000000000	000	25 629,5	16 017,5	62,5
13	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		0102	0000000000	000	2 102,1	1 737,5	82,7
14	Непрограммные направления деятельности		0102	7000000000	000	2 102,1	1 737,5	82,7
15	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0102	7002000000	000	2 102,1	1 737,5	82,7
16	Глава муниципального образования		0102	7002001001	000	2 042,0	1 677,4	82,1
17	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0102	7002001001	120	2 042,0	1677,4	82,1
18	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда		0102	7002040600	000	21,0	21,0	100,0
19	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0102	7002040600	120	21,0	21,0	100,0
20	Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		0102	7002055491	000	39,1	39,1	100,0

21	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0102	7002055491	120	39,1	39,1	100,0
22	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций		0104	0000000000	000	21 300,6	12 616,5	59,2
23	Непрограммные направления деятельности		0104	7000000000	000	21 300,6	12 616,5	59,2
24	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0104	7002000000	000	21 300,6	12 616,5	59,2
25	Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)		0104	7002001002	000	21 040,7	12 356,6	58,7
26	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0104	7002001002	120	16 586,7	10649,0	64,2
27	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0104	7002001002	240	4 454,0	1707,6	38,3
28	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда		0104	7002040600	000	153,0	153,0	100,0
29	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0104	7002040600	120	153,0	153,0	100,0
30	Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		0104	7002055491	000	106,9	106,9	100,0
31	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		0104	7002055491	120	106,9	106,9	100,0
32	Судебная система		0105	0000000000	000	61,6	5,5	8,9
33	Непрограммные направления деятельности		0105	7000000000	000	61,6	5,5	8,9
34	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0105	7002000000	000	61,6	5,5	8,9
35	Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции		0105	7002051200	000	61,6	5,5	8,9
36	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0105	7002051200	240	61,6	5,5	8,9
37	Обеспечение проведения выборов и референдумов		0107	0000000000	000	1 355,0	1 355,0	100,0
38	Непрограммные направления деятельности		0107	7000000000	000	1 355,0	1 355,0	100,0
39	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0107	7002000000	000	1 355,0	1 355,0	100,0
40	Проведение выборов и референдумов		0107	7002000029	000	1 355,0	1 355,0	100,0
41	Специальные расходы		0107	7002000029	880	1 355,0	1355,0	100,0
42	Резервные фонды		0111	0000000000	000	10,0	0,0	0,0
43	Непрограммные направления деятельности		0111	7000000000	000	10,0	0,0	0,0
44	Резервный фонд администрации Михайловского муниципального образования		0111	7002000066	000	10,0	0,0	0,0
45	Резервные средства		0111	7002000066	870	10,0	0,0	0,0
46	Другие общегосударственные вопросы		0113	0000000000	000	800,2	303,0	37,9
47	Непрограммные направления деятельности		0113	7000000000	000	800,2	303,0	37,9

48	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0113	7002000000	000	800,2	303,0	37,9
49	Выполнение других обязательств государства	0113	7002000005	000	500,0	103,2	20,6
50	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000005	240	450,0	98,7	21,9
51	Уплата налогов, сборов и иных платежей	0113	7002000005	850	50,0	4,5	9,0
52	Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	0113	7002000007	000	200,0	199,6	99,8
53	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000007	240	200,0	199,6	99,8
54	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	0113	7002000034	000	100,0	0,0	0,0
55	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002000034	240	100,0	0,0	0,0
56	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0113	7002041100	000	0,2	0,2	100,0
57	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	7002041100	240	0,2	0,2	100,0
58	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>0200</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>939,5</b>	<b>664,8</b>	<b>70,8</b>
59	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0000000000	000	939,5	664,8	70,8
60	Непрограммные направления деятельности	0203	7000000000	000	939,5	664,8	70,8
61	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0203	7002000000	000	939,5	664,8	70,8
62	Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету	0203	7002051180	000	939,5	664,8	70,8
63	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0203	7002051180	120	939,5	664,8	70,8
64	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>780,0</b>	<b>303,4</b>	<b>38,9</b>
65	<b>ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА</b>	<b>0309</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
66	Непрограммные направления деятельности	0309	7000000000	000	290,0	0,0	0,0
67	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0309	7002000000	000	290,0	0,0	0,0
68	Гражданская оборона	0309	7002000009	000	290,0	0,0	0,0
69	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0309	7002000009	240	290,0	0,0	0,0
70	<b>ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	<b>0310</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>430,0</b>	<b>303,4</b>	<b>70,6</b>
71	Непрограммные направления деятельности	0310	7000000000	000	430,0	303,4	70,6
72	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0310	7002000000	000	430,0	303,4	70,6
73	Мероприятия по пожарной безопасности	0310	7002000010	000	430,0	303,4	70,6
74	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0310	7002000010	240	430,0	303,4	70,6
75	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0000000000	000	60,0	0,0	0,0
76	Непрограммные направления деятельности	0314	7000000000	000	60,0	0,0	0,0



77	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0314	7002000000	000	60,0	0,0	0,0
78	Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7002000011	000	60,0	0,0	0,0
79	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0314	7002000011	240	60,0	0,0	0,0
80	<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>100 372,4</b>	<b>93 492,3</b>	<b>93,1</b>
81	<b>Водное хозяйство</b>	<b>0406</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>600,0</b>	<b>183,0</b>	<b>30,5</b>
82	Непрограммные направления деятельности	0406	7000000000	000	600,0	183,0	30,5
83	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0406	7002000000	000	600,0	183,0	30,5
84	Мероприятия в области водного хозяйства	0406	7002000012	000	600,0	183,0	30,5
85	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0406	7002000012	240	600,0	183,0	30,5
86	<b>Транспорт</b>	<b>0408</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>1 000,0</b>	<b>666,0</b>	<b>66,6</b>
87	Непрограммные направления деятельности	0408	7000000000	000	1 000,0	666,0	66,6
88	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0408	7002000000	000	1 000,0	666,0	66,6
89	Автомобильный транспорт	0408	7002000030	000	1 000,0	666,0	66,6
90	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0408	7002000030	240	1 000,0	666,0	66,6
91	<b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</b>	<b>0409</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>95 946,3</b>	<b>91 009,8</b>	<b>94,9</b>
92	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования до 2025 года"	0409	0200000000	000	95 946,3	91 009,8	94,9
93	Содержание автомобильных дорог местного значения	0409	0202100000	000	15 742,5	10 892,1	69,2
94	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202100000	240	15 742,5	10 892,1	69,2
95	Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов	0409	0202200000	000	4 442,0	4 355,8	98,1
96	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202200000	240	4 442,0	4 355,8	98,1
97	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения	0409	0202300000	000	2 076,8	2 076,9	100,0
98	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202300000	240	2 076,8	2 076,9	100,0
99	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	0409	0202344600	000	70 000,0	70 000,0	100,0
100	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0202344600	240	70 000,0	70 000,0	100,0
101	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование за счет средств местного бюджета)	0409	02023S4600	000	3 685,0	3 685,0	100,0
102	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	02023S4600	240	3 685,0	3 685,0	100,0
103	<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>	<b>0412</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>2 826,1</b>	<b>1 633,5</b>	<b>57,8</b>
104	Муниципальная программа "Реализация документов территориального планирования Михайловского муниципального образования в 2021-2023 году"	0412	0600000000	000	2 540,0	1 633,5	64,3
105	Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Михайловского муниципального образования	0412	0602100000	000	0,0	0,0	0,0

106	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0412	0602100000	240	0,0	0,0	0,0
107	Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки		0412	0602143Г00	000	320,3	0,0	0,0
108	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0412	0602143Г00	240	320,3	0,0	0,0
109	Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки (софинансирование за счет средств местного бюджета)		0412	06021S3Г00	000	2 219,7	1633,5	73,6
110	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0412	06021S3Г00	240	2 219,7	1633,5	73,6
111	Непрограммные направления деятельности		0412	7000000000	000	286,1	0,0	0,0
112	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		0412	7002000000	000	286,1	0,0	0,0
113	Мероприятия по землеустройству и землепользованию		0412	7002000013	000	286,1	0,0	0,0
114	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0412	7002000013	240	286,1	0,0	0,0
115	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		0500	0000000000	000	187 461,1	178 413,6	95,2
116	Жилищное хозяйство		0501	0000000000	000	688,1	340,7	49,5

117	Непрограммные направления деятельности	0501	7000000000	000	688,1	340,7	49,5
118	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0501	7002000000	000	688,1	340,7	49,5
119	Мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту жилищного фонда	0501	7002000015	000	683,3	336,0	49,2
120	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0501	7002000015	240	683,3	336,0	49,2
121	Исполнение судебных актов	0501	7002000036	000	4,8	4,7	97,9
122	Исполнение судебных актов	0501	7002000036	830	4,8	4,7	97,9
123	Коммунальное хозяйство	0502	0000000000	000	158 934,3	158 179,8	99,5
124	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Михайловского муниципального образования на 2020-2025 годы	0502	0100000000	000	0,0	0,0	0,0
125	Развитие газификации в сельской местности	0502	0102100000	000	0,0	0,0	0,0
126	Бюджетные инвестиции	0502	0102100000	410	0,0	0,0	0,0
127	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года"	0502	0300000000	000	157 334,3	156 924,1	99,7
128	Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования"	0502	0310000000	000	20 386,0	19 975,8	98,0
129	Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования	0502	0312100001	000	20 386,0	19975,8	98,0
130	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0312100001	240	20 386,0	19975,8	98,0
131	Подпрограмма "Развитие газификации Михайловского муниципального образования"	0502	0320000000	000	136 948,3	136 948,3	100,0
132	Развитие газификации Михайловского муниципального образования	0502	0322100000	000	958,2	958,2	100,0
133	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0322100000	240	958,2	958,2	100,0
134	Бюджетные инвестиции	0502	0322100000	410	0,0	0,0	0,0
135	Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации	0502	0322142300	000	129 190,5	129190,5	100,0
136	Бюджетные инвестиции	0502	0322142300	410	129 190,5	129190,5	100,0
137	Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (софинансирование за счет средств местного бюджета)	0502	03221S2300	000	6 799,6	6799,6	100,0
138	Бюджетные инвестиции	0502	03221S2300	410	6 799,6	6799,6	100,0
139	Непрограммные направления деятельности	0502	7000000000	000	1 600,0	1 255,7	78,5
140	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0502	7002000000	000	1 600,0	1 255,7	78,5
141	Мероприятия в области коммунального хозяйства	0502	7002000016	000	1 600,0	1 255,7	78,5
142	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	7002000016	240	1 600,0	1255,7	78,5
143	Благоустройство	0503	0000000000	000	27 838,7	19 893,1	71,5
144	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года"	0503	0300000000	000	4 459,0	634,3	14,2

145	Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Михайловского муниципального образования"	0503	0330000000	000	4 459,0	634,3	14,2
146	Содержание уличного освещения	0503	0332100000	000	2 100,0	505,9	24,1
147	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332100000	240	2 100,0	505,9	24,1
148	Озеленение территории Михайловского муниципального образования	0503	0332200000	000	450,0	0,0	0,0
149	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332200000	240	450,0	0,0	0,0
150	Организация и содержание мест захоронений	0503	0332300000	000	300,0	128,4	42,8
151	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332300000	240	300,0	128,4	42,8
152	Прочие мероприятия по благоустройству территории Михайловского МО	0503	0332400000	000	1 609,0	0,0	0,0
153	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0332400000	240	1 609,0	0,0	0,0
154	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»	0503	0500000000	000	15 612,2	15 612,2	100,0
155	Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Михайловского муниципального образования"	0503	0520000000	000	15 612,2	15 612,2	100,0
156	Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Михайловского муниципального образования	0503	0522100000	000	0,0	0,0	0,0
157	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0522100000	240	0,0	0,0	0,0
158	Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда"	0503	050F255550	000	15 612,2	15612,2	100,0
159	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	050F255550	240	15 612,2	15612,2	100,0
160	Непрограммные направления деятельности	0503	7000000000	000	7 767,5	3 646,6	46,9
161	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0503	7002000000	000	7 767,5	3 646,6	46,9
162	Уличное освещение	0503	7002000018	000	3 500,0	2 123,8	60,7
163	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	7002000018	240	3 500,0	2123,8	60,7
164	Прочие мероприятия по благоустройству поселений	0503	7002000020	000	4 267,5	1522,8	35,7
165	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	7002000020	240	4 267,5	1522,8	35,7
166	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>53 065,0</b>	<b>43 860,0</b>	<b>82,7</b>
167	<b>Культура</b>	<b>0801</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>53 065,0</b>	<b>43 860,0</b>	<b>82,7</b>
168	Непрограммные направления деятельности	0801	7000000000	000	53 065,0	43 860,0	82,7
169	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	0801	7002000000	000	53 065,0	43 860,0	82,7
170	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	0801	7002000023	000	39 296,6	32 435,0	82,5
171	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000023	610	39 296,6	32435,0	82,5
172	Музеи и постоянные выставки	0801	7002000024	000	4 804,0	4025,0	83,8
173	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000024	610	4 804,0	4025,0	83,8
174	Библиотеки	0801	7002000025	000	8 964,4	7400,0	82,5
175	Субсидии бюджетным учреждениям	0801	7002000025	610	8 964,4	7400,0	82,5
176	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>6 520,0</b>	<b>5 631,1</b>	<b>86,4</b>
177	Пенсионное обеспечение	1001	0000000000	000	1 950,0	1 214,1	62,3
178	Непрограммные направления деятельности	1001	7000000000	000	1 950,0	1 214,1	62,3
179	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования	1001	7002000000	000	1 950,0	1 214,1	62,3

180	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение		1001	7002000026	000	1 950,0	1 214,1	62,3
181	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		1001	7002000026	320	1 950,0	1214,1	62,3
182	<b>Социальное обеспечение населения</b>		<b>1003</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>2 200,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>100,0</b>
183	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Михайловского муниципального образования на 2020-2025 годы		1003	0100000000	000	2 190,0	2 190,0	100,0
184	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Михайловского муниципального образования		1003	0102200000	000	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
185	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		1003	0102200000	320	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
186	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях		1003	0102245762	000	1 157,0	1 157,0	100,0
187	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		1003	0102245762	320	1 157,0	1 157,0	100,0
188	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета		1003	01022S5762	000	116,6	116,6	100,0
189	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		1003	01022S5762	320	116,6	116,6	100,0
190	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета		1003	01022L5760	000	916,4	916,4	100,0
191	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		1003	01022L5760	320	916,4	916,4	100,0
192	Непрограммные направления деятельности		1003	7000000000	000	10,0	10,0	100,0
193	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		1003	7002000000	000	10,0	10,0	100,0
194	Выплата вознаграждения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин"		1003	7002000033	000	10,0	10,0	100,0
195	Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера		1003	7002000033	330	10,0	10,0	100,0
196	<b>Охрана семьи и детства</b>		<b>1004</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>2 160,0</b>	<b>2 160,0</b>	<b>100,0</b>
197	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Михайловского муниципального образования» до 2024 года		1004	0400000000	000	2 160,0	2 160,0	100,0
198	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета		1004	0402100000	000	0,0	0,0	0,0
199	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		1004	0402100000	320	0,0	0,0	0,0
200	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета		1004	04021L4970	000	2 160,0	2160,0	0,0
201	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		1004	04021L4970	320	2 160,0	2160,0	100,0
202	<b>Другие вопросы в области социальной политики</b>		<b>1006</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>210,0</b>	<b>57,0</b>	<b>27,1</b>
203	Непрограммные направления деятельности		1006	7000000000	000	210,0	57,0	27,1
204	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		1006	7002000000	000	210,0	57,0	27,1
205	Мероприятия в области социальной политики		1006	7002000027	000	210,0	57,0	27,1
206	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		1006	7002000027	320	150,0	30,0	20,0
207	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)		1006	7002000027	630	60,0	27,0	45,0
208	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>		<b>1100</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>13 455,4</b>	<b>9 239,7</b>	<b>68,7</b>

209	<b>Массовый спорт</b>		1102	0000000000	000	13 455,4	9 239,7	68,7
210	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Михайловского муниципального образования"		1102	0700000000	000	177,0	177,0	100,0
211	Подпрограмма "Внедрение на территории Михайловского муниципального образования комплекса ГТО"		1102	0760000000	000	177,0	177,0	100,0
212	Повышение эффективности сдачи комплекса ГТО населения		1102	0762100000	000	0,0	0,0	0,0
213	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж		1102	0762100000	240	0,0	0,0	0,0
214	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		1102	076P548Г00	000	123,9	123,9	100,0
215	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж		1102	076P548Г00	240	123,9	123,9	100,0
216	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование за счет средств местного бюджета)		1102	076P5S8Г00	000	53,1	53,1	100,0
217	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж		1102	076P5S8Г00	240	53,1	53,1	100,0
218	<b>Непрограммные направления деятельности</b>		1102	7000000000	000	13 278,4	9 062,7	68,3
219	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		1102	7002000000	000	13 278,4	9 062,7	68,3
220	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта		1102	7002000028	000	13 186,4	8 970,7	68,0
221	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		1102	7002000028	110	9 354,5	6734,1	72,0
222	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		1102	7002000028	240	2 964,9	1836,1	61,9
223	Уплата налогов, сборов и иных платежей		1102	7002000028	850	867,0	400,5	46,2
224	Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда		1102	7002040600	000	92,0	92,0	100,0
225	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		1102	7002040600	110	92,0	92,0	100,0
226	<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>		1200	0000000000	000	600,0	198,8	33,1
227	<b>Другие вопросы в области средств массовой информации</b>		1204	0000000000	000	600,0	198,8	33,1
228	Непрограммные направления деятельности		1204	7000000000	000	600,0	198,8	33,1
229	Непрограммные направления деятельности Михайловского муниципального образования		1204	7002000000	000	600,0	198,8	33,1
230	Расходы на мероприятия в сфере средств массовой информации		1204	7002000008	000	600,0	198,8	33,1
231	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		1204	7002000008	240	600,0	198,8	33,1
232	<b>Итого :</b>					<b>389 712,9</b>	<b>348 414,2</b>	<b>89,4</b>
233	<b>Результат исполнения бюджета ("+"профицит, "-" дефицит)</b>					<b>0,0</b>	<b>449,7</b>	<b>0,0</b>

Приложение 4  
к Решению Думы  
Михайловского муниципального  
образования  
от 26.10.2022 г №12

**Свод источников финансирования дефицита бюджета Михайловского  
муниципального образования за девять месяцев 2022 года**

Номер строки	Наименование источников финансирования дефицита бюджета	Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Сумма средств, предусмотренная на 2022 год в решении о бюджете, (в тысячах рублей)	Исполнено, (в тысячах рублей)
1	2	3	4	5
1	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	920 01 05 00 00 00 0000 000	0	-449,7
2	Итого источников финансирования дефицита бюджета		0	-449,7



**МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДУМА  
ПЯТЫЙ СОЗЫВ**

**ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ**

**РЕШЕНИЕ**

от 26.10.2022 г №11

**Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Михайловское  
муниципальное образование**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года "О пожарной безопасности", Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года N 1042/пр, Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области", пунктом 25 части 1 статьи 6, статьей 22 Устава Михайловского муниципального образования, Дума Михайловского муниципального образования.

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить Правила благоустройства территории городского поселения Михайловское муниципальное образование (прилагается).
2. Признать утратившими силу Решения Думы Михайловского муниципального образования:
  - №73 от 25.10.2017 г «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»»,
  - №67 от 19.12.2018 г «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование», утвержденные решением Думы Михайловского муниципального образования от 25.10.2017 года № 73,
  - №5 от 27.01.2021 г «О внесении изменений в решение Думы Михайловского муниципального образования от 25.10.2017г. № 73 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»,
  - №33 от 26.05.2021 г «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» утвержденные решением Думы Михайловского муниципального образования от 25.10.2017г. № 73 (с изменениями от 27.01.2021 г решение № 5),
  - №51 от 29.09.2021г «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование», утвержденные решением Думы Михайловского муниципального образования от 25.10.2017 года № 73,
  - №68 от 23.12.2021 г «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» утвержденные решением Думы Михайловского муниципального образования от 25.10.2017г. № 73 (с изменениями от 27.01.2021г. решение № 5, от 26.05.2021г. решение №33, от 29.09.2021г. решение №51)
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете Муниципальный Вестник и обнародовать путем размещения полного текста через сеть (Интернет) на официальном сайте Думы Михайловского муниципального образования.

Глава Михайловского  
муниципального образования

Председатель Думы Михайловского  
муниципального образования



М.В.Петухов

А.А.Байда



**ПРАВИЛА  
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ**

1.1. В настоящих Правилах благоустройства применяются следующие термины с соответствующими определениями:

1.1.1. Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

1.1.2. Городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на территории городского поселения и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие "городская среда" применяется ко всем населенным пунктам городского поселения Михайловское муниципальное образование.

1.1.3. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категорий, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

1.1.4. Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения.

1.1.5. Комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни городского поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между населением и сообществами.

1.1.6. Контейнер - емкость для сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов.

1.1.7. Контейнерные площадки - специальные площадки для установки контейнеров.

1.1.8. Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.

1.1.9. Некапитальные нестационарные объекты - это сооружения, представляющие собой временную конструкцию или временное сооружение, выполненное из легких материалов, выполненное вне зависимости от присоединения или не присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и для возведения которых не требуется разрешения на строительство (объекты мелкой розничной торговли, бытового обслуживания, питания, остановочные павильоны, передвижные биотуалеты, пр.).

1.1.10. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории городского поселения экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.

1.1.11. Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории городского поселения установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

1.1.12. Общественные пространства - это территории городского поселения, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями городского поселения в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.

1.1.13. Объекты благоустройства территории - территории городского поселения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной

сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории городского поселения.

1.1.14. Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иного предназначения для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном участке объекты.

1.1.15. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к зданию, строению, сооружению, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы, определенным по результатам инвентаризации земель городского поселения, а также другим объектам, границы земельных участков под которыми не определены в соответствии с действующим законодательством, и подлежащая содержанию, уборке и выполнению работ по благоустройству.

Устанавливается в радиусе 5 м от объекта и пересекается границами (красными линиями), определенными по результатам инвентаризации земель городского поселения, или границами смежных земельных участков.

1.1.16. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

1.1.17. Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по размещению (изменению) объектов благоустройства территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан и комфортности городской среды, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского поселения.

1.1.18. Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

1.1.19. Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

1.1.20. Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного пункта.

1.1.21. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.

1.1.22. Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором и вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, твердых бытовых отходов, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

1.1.23. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

1.1.24. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды.

1.1.25. Уличное коммунально-бытовое оборудование - это контейнерные площадки, контейнеры, бункеры-накопители, урны.

1.1.26. Урны - емкости, предназначенные для сбора в них отходов (мусора) и устанавливаемые на улицах, площадях, остановках общественного транспорта, у входа в административные и общественные здания, объекты торговли, школы, поликлиники, некапитальные нестационарные объекты, в парках, скверах, на бульварах, а также у других объектов.

1.1.27. Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории городского поселения, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории городского поселения, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

1.1.28. Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

1.1.29. Прилегающая территория - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) и которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории городского поселения в соответствии с порядком, установленным законом.

1.1.30. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

1.1.31. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь

образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

1.1.32. Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

1.1.33. Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.

1.1.34. Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.

1.1.35. Обочина - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами дорожного движения.

1.1.36. Земельный участок, образованный под многоквартирным домом, - земельный участок, в отношении которого проведен государственный кадастровый учет и границы которого определены в соответствии с законодательством, предназначенный только для эксплуатации данного многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, которые являются общедомовым имуществом.

## Раздел 2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

2.1. Настоящие Правила благоустройства имеют цель - создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию городского поселения Михайловское муниципальное образование (далее - поселение).

2.2. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию объектов благоустройства.

2.3. Участниками деятельности по благоустройству являются в том числе:

а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего городского поселения, которые могут соучаствовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и создают рабочую документацию;

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектурных форм и иные.

2.4. Участие жителей населенных пунктов (непосредственное или опосредованное) в деятельности по благоустройству является обязательным и осуществляется путем принятия решений через вовлечение общественных организаций, общественное соучастие в реализации проектов. Механизмы и порядок участия жителей установлены разделом 10 настоящих Правил. Форма участия определяется органом местного самоуправления с учетом настоящих Правил в зависимости от особенностей проекта по благоустройству.

2.5. Инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта и велосипедного транспорта.

2.6. Концепция благоустройства для каждой территории должна создаваться с учетом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

2.7. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий достигается путем реализации следующих принципов:

- принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами;

- принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в населенных пунктах условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок;

- принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед);

- принцип комфортной среды для общения - гармоничное сосуществование на территории городского поселения общественных пространств (территорий с высокой концентрацией людей, сервисов, элементов благоустройства, предназначенных для активной общественной жизни);

- принцип гармонии с природой - насыщенность общественных территорий разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории. Находящиеся в населенном пункте элементы природной среды должны иметь четкое функциональное назначение в структуре общественных пространств.

2.8. Комплексный проект должен учитывать следующие принципы формирования безопасной городской

среды:

- ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного) пешеходного уровня;
- наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, зеленых насаждений - деревьев и кустарников;
- комфортный уровень освещения территории;
- комплексное благоустройство территории с единым дизайн-подходом, обеспеченное необходимой инженерной инфраструктурой.

2.9. Реализацию комплексных проектов благоустройства рекомендуется осуществлять с привлечением инвестиций предпринимателей, развивающих данную территорию.

2.10. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного функционального назначения должны обеспечивать требования по охране и поддержанию здоровья человека, охране исторической и природной среды, создавать технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории городского поселения, способствовать коммуникациям и взаимодействию граждан и сообществ, формированию новых связей между ними.

2.11. Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды при выполнении проектов благоустройства территории обеспечивается посредством внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, учета в составе стратегии социально-экономического развития муниципальных программ, генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектной документации на объекты капитального строительства.

2.12. Настоящие Правила благоустройства подлежат регулярному пересмотру и актуализации по мере реализации проектов по благоустройству, но не реже чем 1 раз в пять лет.

2.13. Цель правового регулирования закона - обеспечение благоустройства территорий муниципальных образований посредством установления порядка определения границ прилегающих территорий.

Необходимость установления границ прилегающих территорий связана с предусмотренной федеральным законодательством правовой возможностью возложения обязанности по участию, в том числе финансовому, в содержании прилегающих территорий на собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков.

Собственником или лицом, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, обязанность по участию в содержании прилегающей к такому зданию или сооружению на основании договора территории может быть передана физическому или юридическому лицу.

Такая обязанность не может быть возложена на собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов.

### **Раздел 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ**

#### **3.1. ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

3.1.1. Объектами благоустройства на территориях общего пользования являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, многофункциональные и специализированные общественные зоны, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенных пунктов.

3.1.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустройству рекомендуется обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стиливого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

3.1.3. Проекты благоустройства территории общественных пространств могут быть получены в результате проведения творческих конкурсов и на основании предварительных предпроектных изысканий. Качество проекта определяется уровнем комфорта пребывания, который обеспечивают предлагаемые решения, и эстетическим качеством среды, также экологической обоснованностью, их удобством как мест коммуникации и общения, способностью привлекать посетителей, наличием возможностей для развития предпринимательства, связанного с оказанием услуг общепита и уличного общепита.

3.1.4. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты городского значения, они могут быть организованы с выделением приобъектной территории либо без нее, в этом случае границы участка рекомендуется устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Обязательный перечень конструктивных элементов благоустройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки (при наличии) включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений.

3.1.5. Участки озеленения на территории общественных пространств городского поселения рекомендуется проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.

3.1.6. Участки специализированной общественной застройки - это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной территории либо без нее, в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны общественной застройки (больничные городки и т.п.), как правило, формируются в виде группы участков.

3.1.7. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приемом посетителей, рекомендуется предусматривать обязательное размещение скамей.

## **3.2. ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

3.2.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения обычно являются объекты рекреации: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

3.2.2. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории.

3.2.3. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предусматривать:

- для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных, потерявших декоративность деревьев.

3.2.4. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения необходимо вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

## **3.3. ТЕРРИТОРИИ ЗОН ОТДЫХА**

3.3.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

3.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, урны, малые контейнеры для мусора. При проектировании озеленения территории объектов рекомендуется обеспечивать:

- произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого покрова;

- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов;

- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;

- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродлируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое"). Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания.

## **3.4. ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

3.4.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта являются улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

3.4.2. Объектами благоустройства на территориях инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

3.4.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом СНиП 35-01-2001, СНиП 2.05.02-85, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256-2011, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих

территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей в границах УДС рекомендуется вести преимущественно в проходных коллекторах.

3.4.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

3.4.5. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения.

3.4.6. Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

#### **Раздел 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ И ОБЛИКУ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ**

4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт необходимо производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

4.2. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик населенных пунктов, относятся все расположенные на территории городского поселения (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые):

- здания административного, общественно-культурного, образовательного назначения;
- жилые здания;
- здания и сооружения производственного и иного назначения;
- постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие аналогичные объекты);
- ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям земельных участках.

4.3. На всех жилых (нежилых), административных, производственных и общественных зданиях в соответствии с установленным порядком адресации в населенных пунктах должен быть вывешен указатель с наименованием улицы и номера здания. Он должен быть на видном месте, содержаться в чистоте и в исправном состоянии, а на угловых домах - указатели с наименованием пересекающихся улиц. Ответственность за выполнение данных требований возлагается на владельцев зданий, сооружений и других объектов.

4.4. При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается:

- повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.;
- повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных приемков;
- повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т.п.;
- разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов и т.п.

4.5. Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов должны немедленно выполняться охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.) собственником здания (управляющей компанией). Ремонт аварийного состояния фасадов должен выполняться незамедлительно при выявлении этого состояния.

4.6. Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов и лоджий, водосточные трубы зданий должны быть отремонтированы и покрашены, а стекла витрин, окон торговых, административных, производственных зданий, подъездов в жилых домах должны быть вымыты, а разбитые и треснутые - заменены.

4.7. На территории поселения запрещается:

1) ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку;

2) наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления, афиши, агитационный материал и другие информационные сообщения на здания, строения, сооружения, остановочные пункты, стены, столбы, заборы (ограждения) и иные не предусмотренные для этих целей объекты;

3) изменять фасады зданий - ликвидировать или изменять отдельные детали, а также устраивать новые и реконструировать существующие оконные и дверные проемы, выходящие на главный фасад, цвет и оформление главных фасадов зданий без согласования с Администрацией Михайловского муниципального образования;

4) производить какие-либо изменения балконов, лоджий без получения соответствующего разрешения Администрации Михайловского муниципального образования, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода;

5) сбрасывать жидкие бытовые отходы, складировать мусор (отходы) во дворах, на придомовых территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям территориях, проезжей части дорог, в лесополосе, а также закапывать и размещать его на указанных территориях;

6) самовольно возводить хозяйственные и вспомогательные постройки (дровяные сараи, будки, гаражи, теплицы и т.п.) без получения соответствующего разрешения Администрации Михайловского муниципального образования;

7) самовольно ограждать придомовые территории общего пользования в частном секторе, примыкающие к жилым домам (частям жилых домов), различными материалами, в том числе колючей проволокой;

8) переносить заборы (ограждения) в частном секторе за красную линию;

9) собственникам (арендаторам, пользователям) жилых домов (частей жилых домов) запрещается складировать на прилегающей территории вне землеотвода строительные сыпучие материалы, грунт, топливо, удобрения, тару, различные автомотомеханизмы, сырье, оборудование, прицепы, телеги и иные движимые вещи. Все подвозимые и выгруженные на прилегающей территории вне землеотвода строительные сыпучие материалы, грунт, топливо, удобрения, тара, различные автомотомеханизмы, сырье, оборудование, прицепы, телеги и иные движимые вещи и материалы должны быть убраны собственниками (арендаторами, пользователями) жилых домов (частей жилых домов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выгрузки;

10) вывоз снега, льда, мусора, твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительного мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этого места;

4.8. Собственники (арендаторы, пользователи) жилых домов (частей жилых домов) в частном секторе обязаны:

- обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений, а также прочих сооружений в пределах землеотвода. Своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску;

- содержать в порядке земельный участок в пределах землеотвода и обеспечивать надлежащее санитарное состояние придомового земельного участка, производить уборку его от мусора до края проезжей части, содержать кювет, обеспечивая водопропускную способность;

- своевременно производить выкос сорной и карантинной растительности и благоустройство своих земельных участков и придомового земельного участка;

- содержать в порядке зеленые насаждения на закрепленной территории в пределах землеотвода, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей;

- оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах землеотвода при отсутствии централизованной канализации и водоотведения местную канализацию, помойную яму, туалет, содержать их в чистоте и порядке, регулярно производить их очистку и дезинфекцию.

4.9. Юридические и физические лица производят систематическую уборку в соответствии с санитарными нормами и правилами (ручную, механическую) жилых, социальных, административных, промышленных, торговых и прочих зданий и строений, дворовых территорий и прилегающих к ним закрепленных территорий, улиц и площадей со своевременным вывозом мусора из населенных пунктов в специально отведенные места, в зимнее время расчистку от снега дорог и пешеходных дорожек.

4.10. Определение границ уборки территорий, закрепленных за юридическими и физическими лицами, осуществляется правовыми актами Михайловского муниципального образования с составлением схематических карт уборки и уведомлением юридических и физических лиц. При отсутствии закрепленных границ юридические и физические лица производят уборку, выкос сорной и карантинной растительности и благоустройство своих земельных участков и прилегающих к ним территорий.

4.11. Уборка территорий многоквартирных домов (за исключением нежилых помещений в многоквартирных домах) осуществляется в пределах границ, установленных Администрацией Михайловского муниципального образования, в соответствии с закрепленной территорией, сформированной с учетом придомовой территории. В случае наложения прилегающих территорий многоквартирных домов друг на друга граница благоустройства территории определяется пропорционально общей площади помещений жилых домов. При наличии в этой зоне дороги, за исключением дворовых проездов, территория закрепляется до края проезжей части дороги.

4.12. Для нежилых зданий (помещений) многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых зданий (помещений): по длине - на длину здания плюс половина ширины разрыва с соседними зданиями, в случае отсутствия соседних зданий - 25 метров; по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги. При определении ширины прилегающей территории учитывается необходимость содержания и благоустройства территорий и объектов благоустройства, используемых пользователями нежилых помещений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности (дорожки, тротуары для входа в нежилое помещение, малые архитектурные формы, парковки и другие объекты).

4.13. Хранение личного автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.

Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.

4.14. Парковка автотранспорта организовывается по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников.

4.15. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию многоквартирных домов, обеспечивают в темное время суток наружное освещение фасадов, подъездов, строений и адресных таблиц (указатель наименования улицы, номера дома, подъезда, квартир) на домах.

## **Раздел 5. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

### **5.1. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ**

5.1.1. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией городского поселения.

5.1.2. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией городского поселения.

5.1.3. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

5.1.4. С целью сохранения дорожных покрытий на территории городского поселения запрещается:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их в местах общего пользования;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу.

### **5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ**

5.2.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории населенных пунктов, входящих в состав городского поселения. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.

5.2.2. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенных пунктов рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения.

5.2.3. Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных дорожек должны обеспечить предупреждение образования гололеда и слякоти зимой, луж и грязи в теплый период.

5.2.4. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств должны иметь достаточную ширину для обеспечения комфортной пропускной способности (предотвращение образования толпы в общественных местах). Необходимо предусмотреть, что насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2 м, при ширине основных пешеходных коммуникаций 1,2 м. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей.

5.2.5. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.

5.2.6. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки, урны, малые архитектурные формы и пр.) для маломобильных граждан с учетом интенсивности пешеходного движения.

5.2.7. Пешеходные маршруты должны быть озеленены и хорошо освещены.

5.2.8. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

### **5.3. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК**

5.3.1. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов:



преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

5.3.2. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв. м. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

5.3.3. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м.

5.3.4. При эксплуатации детских площадок, во избежание травматизма, необходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

5.3.5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

5.3.6. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

5.3.7. На всех видах детских площадок не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

5.3.8. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов необходимо оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

5.3.9. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускать размещения осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

## **5.4. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК**

5.4.1. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.5.4.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивных площадок на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

5.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

5.4.3. Озеленение можно размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

5.4.4. Площадки необходимо оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

## **5.5. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК**

5.5.1. Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров. Площадки должны не допускать разлета мусора по территории и быть выполнены эстетически. Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО, и должно соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобству для образователей отходов.

5.5.2. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров. Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.

5.5.3. Количество площадок, контейнеров и бункеров-накопителей на них должно соответствовать нормам накопления ТКО.

5.5.4. Сбор крупногабаритного мусора (КГМ) должен производиться в бункеры-накопители, вывоз крупногабаритных отходов производится по мере их образования, но не реже 1 раза в месяц.

5.5.5. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам).

5.5.6. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проездах дворов.

5.5.7. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, имеющая подъездной путь для автотранспорта. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

5.5.8. Территория вокруг контейнерной площадки и бункера-накопителя в радиусе 5 метров должна содержаться в чистоте.

5.5.9. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Вывоз ТКО осуществляется в соответствии с утвержденными графиками. Переполнение контейнеров и бункеров-накопителей мусором не допускается. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, загрузке бункера и при его транспортировке, производят работники организации, осуществляющей вывоз ТКО.

5.5.10. В местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходов осуществляется потребителями в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках.

5.5.11. Стороны - заказчик и региональный оператор самостоятельно на договорной основе определяют периодичность вывоза ТКО.

5.5.12. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп населением и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальным правовым актом Администрации Михайловского муниципального образования. Вывоз опасных отходов осуществляется указанными организациями в соответствии с действующим законодательством.

5.5.13. Содержание имущества осуществляет собственник этого имущества, т.е. собственник земельного участка, на котором расположена контейнерная площадка. Если контейнерная площадка расположена за пределами придомовой территории (сформированного земельного участка), содержать ее обязан орган местного самоуправления.

## **5.6. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА И ДРЕССИРОВКИ ЖИВОТНЫХ**

5.6.1. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах, под линиями электропередачи с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м. Размещение площадок на территориях природного комплекса необходимо согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.

## **5.7. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛОЩАДОК АВТОСТОЯНОК, РАЗМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

5.7.1. На территории городского поселения рекомендуется предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей

населения (микрорайонные), приобъектных (у объекта или группы объектов).

5.7.2. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более места без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта.

5.7.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование, урны.

5.7.4. При планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо предусматривать физические барьеры, делающие невозможной парковку транспортных средств на газонах.

## **5.8. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ**

5.8.1. В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения светопланировочных и светоконпозиционных задач.

5.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) рекомендуется обеспечивать:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);
- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

5.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Светильники рекомендуется располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

5.8.4. Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее и ночное время, выявления из темноты памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей.

5.8.5. Световая информация (СИ), в том числе световая реклама, как правило, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в дорожном пространстве и участвовать в решении светоконпозиционных задач. Рекомендуется учитывать размещение, габариты, формы и цветоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим Правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

5.8.6. В стационарных установках ФО и АО необходимо применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

5.8.7. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры.

5.8.8. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого масштаба светопро пространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 м.

5.8.9. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Опоры на пересечениях улиц и дорог устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

## **5.9. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

5.9.1. Установка информационных и рекламных конструкций (далее - вывески), а также размещение иных графических элементов разрешается только после согласования эскизов с Администрацией Михайловского муниципального образования.

5.9.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, необходимо обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью.

5.9.3. Не допускается размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). Рекламу размещать только на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4.

5.9.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рекламы разрешена только на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях. Очистку от объявлений опор линий электропередачи, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.

5.9.5. При отсутствии места на фасаде и наличии его рядом со зданием возможна установка неподалеку от объекта афишной тумбы.

5.9.6. При отсутствии подходящих мест для размещения информации учреждению культуры допустимо по согласованию с Администрацией Михайловского муниципального образования размещать афиши в оконных проемах. В этом случае необходимо размещать афиши только за стеклом и строго выдерживать единый стиль оформления.

5.9.7. На территории городского поселения возможно определить и регламентировать зоны и типы объектов, где разрешено или нормировано использование уличного искусства для стен, заборов и других поверхностей. Рекомендуется использовать оформление подобными рисунками глухих заборов. В центральной части населенных пунктов и других значимых территориях подобное оформление должно получать согласование с местной администрацией (в том числе и постфактум).

5.9.8. Уборка агитационных материалов осуществляется в течение 10 дней после окончания агитационной кампании лицами, проводившими данное мероприятие.

5.9.9. Материальный ущерб, причиненный вследствие нарушения порядка размещения рекламно-информационных элементов, подлежит возмещению добровольно либо в судебном порядке лицом (юридическим, физическим), в интересах которого реклама была размещена.

## **5.10. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЙ (ЗАБОРОВ)**

5.10.1. В целях благоустройства на территории городского поселения рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их местоположения и назначения.

5.10.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных ажурных металлических либо деревянных ограждений.

5.10.3. Сплошное ограждение многоквартирных домов запрещено.

5.10.4. Глухие заборы рекомендуется заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор или заменить на просматриваемый, он может быть изменен визуально (например, с помощью стрит-арта с контрастным рисунком) или закрыт визуально с использованием зеленых насаждений.

5.10.5. При проектировании ограждений рекомендуется учитывать следующие требования:

- разграничить зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;
- выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
- выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью деликатных приемов (например, разной высотой уровня или созданием зеленых кустовых ограждений);
- проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;
- выполнять замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;
- использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетние всесезонные кустистые растения;
- по возможности использовать светоотражающие фасадные конструкции для затененных участков газонов;
- цветографическое оформление ограждений должно быть максимально нейтрально к окружению.

Допустимы натуральные цвета материалов (камень, металл, дерево и подобные) либо нейтральные цвета (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов).

5.10.6. Ограждения должны быть:

- достаточно прочными для защиты пешеходов от наезда автомобилей;
- со светоотражающими элементами там, где возможен случайный наезд автомобиля.

## **5.11. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ**

5.11.1. При проектировании, выборе МАФ рекомендуется использовать и стоит учитывать:

- а) материалы, подходящие для климата и соответствующие конструкции и назначению МАФ. Предпочтительнее использование натуральных материалов;
- б) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;

- в) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
- г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
- е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
- ж) расцветку, не вносящую визуальное нарушение;
- з) безопасность для потенциальных пользователей;
- и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
- к) соответствие характеристикам зоны расположения: сдержанный дизайн для тротуаров дорог, более изящный - для рекреационных зон и дворов.

#### 5.11.2. Общие требования к установке МАФ:

- а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
- б) плотная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
- в) устойчивость конструкции;
- г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;
- д) достаточное количество МАФ определенных типов в каждой конкретной зоне.

#### 5.11.3. Частные требования к скамейкам:

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон;
- наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;
- отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.

#### 5.11.4. Частные требования к урнам:

- достаточные высота (минимальная - около 100 см) и объем;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.

#### 5.11.5. Частные требования к цветочницам (вазам), в том числе к навесным:

- кашпо следует выставлять только на существующих объектах;
- цветочницы (вазоны) должны иметь достаточную высоту - для предотвращения случайного наезда автомобилей и попадания мусора.

5.11.6. Владельцы малых архитектурных форм обязаны содержать их и прилегающую территорию в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии. Своевременно (или по требованию Администрации Михайловского муниципального образования) производить ремонт, отделку и окраску в соответствии с выданным разрешением.

5.11.7. Обязательным для владельцев малых архитектурных форм являются установка емкостей для сбора бытовых отходов и заключение договора со специализированной организацией на их вывоз.

## 5.12. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

5.12.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений, - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям дизайнера и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

5.12.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории городского поселения не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки.

5.12.3. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.

5.12.4. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках населенных пунктов. Сооружения необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

5.12.5. Размещение остановочных павильонов рекомендуется предусматривать в местах остановок пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции

павильона устанавливается не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

5.12.6. Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках), в местах установки АЗС, на автостоянках, а также при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

5.12.7. Владельцы некапитальных нестационарных сооружений обязаны содержать их и прилегающую территорию в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии. Своевременно (или по требованию органов местного самоуправления) производить ремонт, отделку и окраску в соответствии с выданным разрешением.

5.12.8. Обязательным для владельцев некапитальных нестационарных сооружений является установка емкостей для сбора бытовых отходов и заключение договора со специализированной организацией на их вывоз.

### **5.13. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

5.13.1. Работы по озеленению следует планировать в комплексе и в контексте общего зеленого "каркаса" территории городского поселения, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт, и улучшения визуальных и экологических характеристик городской среды.

5.13.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: рядовые посадки, аллеи, живые изгороди, группы, шпалеры, газоны, цветники (клумбы), вертикальное озеленение фасадов с использованием лиан, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечиваются визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенных пунктов. На территории городского поселения могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Работы проводятся исключительно по проекту.

5.13.3. При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений. Для сокращения минимально допустимых расстояний рекомендуется использовать обоснованные инженерные решения по защите корневых систем древесных растений. При определении размеров ям и траншей для посадки растений рекомендуется ориентироваться на посадочные материалы, соответствующие ГОСТ. Рекомендуется соблюдать максимальное количество зеленых насаждений на различных территориях населенного пункта, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала.

5.13.4. Для обеспечения жизнеспособности зеленых насаждений и озеленяемых территорий в целом населенного пункта необходимо учитывать:

- степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных видов древесных растений (пород) с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

5.13.5. Все зеленые насаждения, расположенные на территории территориальных отделов, за исключением земель лесного фонда, составляют неприкосновенный зеленый фонд и являются его муниципальной собственностью, если иное не установлено федеральным законодательством. Зеленые насаждения, высаженные самостоятельно собственником земельного участка после получения права собственности на данный земельный участок, являются собственностью соответствующего юридического или физического лица - собственника участка.

5.13.6. Все граждане и юридические лица обязаны содержать в порядке зеленые насаждения на закрепленной территории в пределах землеотвода, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей.

5.13.7. У зданий и сооружений свободные земельные участки (газоны, площадки и т.п.) должны иметь летом травяной покров или зеленые насаждения. Текущее содержание объектов зеленого хозяйства возлагается на юридических лиц, в ведении которых они находятся. Текущее содержание газонов на прилегающих и закрепленных территориях возлагается на соответствующих физических и юридических лиц.

5.13.8. Посев газонов, посадка цветочной рассады, обрезка кустарников и побелка деревьев, обработка зеленых насаждений против вредителей, болезней на закрепленных территориях производится силами юридических и физических лиц либо специализированными организациями на договорной основе. Применение пестицидов производится в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

5.13.9. На улицах, скверах, парках, в населенных пунктах и лесополосах категорически запрещается самовольная вырубка зеленых насаждений. Снос зеленых насаждений разрешается только в случае невозможности их сохранения. Юридические и физические лица производят снос зеленых насаждений только

после получения разрешения. Разрешение на снос зеленых насаждений выдается Администрацией Михайловского муниципального образования. В случае сноса лесозащитных зеленых насаждений, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, разрешение выдается только по согласованию с управлением сельского хозяйства, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

5.13.10. В секторе индивидуальной и многоэтажной жилой застройки посадка зеленых насаждений от кювета или жилого дома разрешается:

- для среднерослых деревьев - не ближе 2 метров;
- для высокорослых деревьев - не ближе 4 метров;
- для кустарников - не ближе 1 метра.

5.13.11. В скверах, парках, лесополосах категорически запрещается:

- устраивать свалки мусора и промышленных отходов;
- разводить костры, использовать открытые источники огня;
- производить самовольную вырубку зеленых насаждений, выжигание сухой растительности, выпас скота и домашней птицы, а также другие мероприятия, негативно сказывающиеся на состоянии зеленых насаждений и противоречащие целевому назначению указанных зеленых зон.

5.13.12. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход за ними возлагается:

- вдоль улиц и автомагистралей - на организации, эксплуатирующие указанные объекты, либо закрепленные за ними;
- у домов по фасаду вдоль проезжей части улиц и во дворах - на владельцев (пользователей) домовладений, зданий и строений;
- на территориях предприятий, учреждений, школ, больниц и т.д. и прилегающих к ним территориях - на администрации предприятий и организаций.

5.13.13. Уход за деревьями и кустарниками осуществляется в течение всего года и включает в себя: уход за почвой (полив, рыхление приствольных площадок, удобрение, борьба с сорной растительностью) и уход за кроной и стволом (обрезка, смыв и дождевание, борьба с вредителями и болезнями, утепление приствольных кругов на зиму и др.).

5.13.14. Засохшие деревья и кустарники должны быть своевременно убраны. Деревья убираются с одновременной корчевкой пней. Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения.

5.13.15. При производстве рубочных работ производитель работ обязан очистить территорию от остатков обрезков стволов и веток в течение суток.

5.13.16. Уход за газонами включает в себя следующие основные мероприятия: очистка от снега и льда, удобрение и подкормка, полив, кошение, обрезка бровок, борьба с сорной растительностью и вредителями. Стрижка газонов производится на высоту до 3 - 5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10 - 15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

5.13.17. На площадях зеленых насаждений запрещается:

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить урны, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;
- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и на иных территориях зеленых насаждений.

## 5.14. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЛИЧНОГО КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО И

## ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.14.1. Улично-коммунальное оборудование представлено различными видами мусоросборников-контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования является: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья человека, экологическая безопасность, экономическая целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидов колясок, смотровые (тепловые, канализационные) люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций и т.п.).

5.14.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять контейнеры и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы). Урны должны быть заметными, их размер и количество определяются потоком людей на территории. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидов и детских колясок.

5.14.3. Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа хранения. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной площадке.

5.14.4. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01. Уровень приемного отверстия почтового ящика рекомендуется располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.

5.14.5. Необходимо выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не нарушающее уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшающее условия передвижения, не противоречащее техническим условиям, в том числе: крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций, следует проектировать в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм; вентиляционные шахты оборудовать решетками.

5.14.6. Владельцы подземных инженерных коммуникаций:

- содержат и ремонтируют подземные коммуникации, а также своевременно производят очистку колодцев и коллекторов;
- осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно производят их замену и восстанавливают в случае утраты;
- обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, в том числе осуществляют установку ограждений и соответствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, оповещают население;
- обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов воды и иных жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог и улиц;
- уведомляют собственников помещений в многоквартирных домах или лиц, осуществляющих по договору управление/эксплуатацию многоквартирных домов, о плановых работах.

5.14.7. Размещение инженерных сетей под проезжей частью улиц и дорог осуществляется в тоннелях и проходных каналах.

5.14.8. Профилактическое обследование смотровых колодцев канализации и их очистка производятся специализированными организациями, обслуживающими эти сооружения, по утвержденным графикам.

5.14.9. Присоединение к системе канализации только в установленном порядке, с получением соответствующих разрешений в рамках действующего законодательства от Администрации Михайловского муниципального образования и балансодержателей канализации.

5.14.10. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, запрещено.

5.14.11. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых форм обязаны:

- 1) обеспечивать содержание отведенной и прилегающей территории за счет своих средств самостоятельно либо путем заключения договоров со специализированными предприятиями;
- 2) бережно относиться к элементам благоустройства;
- 3) содержать в технически исправном состоянии и чистоте указатели улиц и номера домов;
- 4) содержать ограждения (заборы) земельных участков в соответствии с землеотводными документами и в технически исправном состоянии.



## 5.15. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДНЫХ УСТРОЙСТВ

5.15.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

5.15.2. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

5.15.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

5.15.4. Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

5.15.5. Родники на территории городского поселения должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиН и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора. Родники рекомендуется оборудовать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

## 5.16. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКРЫТИЙ

5.16.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского поселения условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории рекомендуется определять следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;
- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон, и т.п.).

5.16.2. На территории городского поселения не рекомендуется допускать наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением участков территории в процессе реконструкции и строительства.

5.16.3. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, ремонтпригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

5.16.4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

5.16.5. Необходимо предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод: на водоразделах при наличии системы дождевой канализации - не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

5.16.6. На стыке тротуара и проезжей части необходимо устанавливать дорожные бортовые камни. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицах населенных пунктов, входящих в состав территории городского поселения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

5.16.7. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать садовый борт, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

5.16.8. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон - 10 - 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней рекомендуется устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша устанавливаются одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки -

уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.

## **Раздел 6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП**

6.1. При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог, культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность для маломобильных групп населения, имея в виду оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках общественного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.). В случае отсутствия в условиях сложившейся застройки необходимых условий для передвижения (посещения различных организаций, учреждений) маломобильных групп населения необходимо устанавливать пандусы.

6.2. Проектная документация на благоустройство территории должна соответствовать федеральным нормативным требованиям для проектирования окружающей среды, объектов жилищно-гражданского и производственного назначения с учетом потребностей маломобильных групп населения.

6.3. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок, предусматриваются ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема рекомендуется, как правило, принимать 1:12.

6.4. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска рекомендуется проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса рекомендуется выполнять отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

6.5. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предусматривать поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более рекомендуется предусматривать разделительные поручни. Длину поручней рекомендуется устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании рекомендуется предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

6.6. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 градусов рекомендуется предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения ступени и лестницы рекомендуется предусматривать при уклонах более 50 градусов, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

## **Раздел 7. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА**

7.1. Праздничное оформление территории рекомендуется выполнять по решению Администрации Михайловского муниципального образования на период проведения государственных и иных праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

7.2. Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного оформления. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с Администрацией Михайловского муниципального образования в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения.

7.3. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

7.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

## **Раздел 8. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ**

8.1. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным, сплошным забором. В ограждениях рекомендуется предусмотреть минимальное количество проездов. Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

8.2. Строительные площадки необходимо обеспечить благоустроенной проезжей частью, не менее 20 метров у каждого выезда, с оборудованием для очистки колес. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на дороги общего пользования.

8.3. Строительные и другие организации при производстве строительных, ремонтных и восстановительных работ обязаны ежедневно в конце дня, а также в двухдневный срок после полного их окончания убирать прилегающие к строительным площадкам территории от остатков стройматериалов, грунта и мусора.

8.4. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке

должны быть оборудованы и огорожены специально отведенные места или установлен бункер-накопитель. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

8.5. При проведении указанных работ запрещается складирование строительных материалов, строительного мусора на территории, прилегающей к объекту строительства.

8.6. Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах двадцатиметровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную подрядную организацию. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика, собственника (арендатора) земельного участка).

8.7. При производстве строительных работ юридические и физические лица обязаны сохранить зеленые насаждения на участках застройки. Заказчики обязаны передавать сохраняемые зеленые насаждения строительной организации (подрядчику) под сохранную расписку. Подрядчики обязаны в целях недопущения повреждения зеленых насаждений оградить их, при необходимости брать в короба.

8.8. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного Администрацией Михайловского муниципального образования.

8.9. Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению Администрации Михайловского муниципального образования с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок при предъявлении схемы проведения работ. При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны, либо собственниками указанных объектов.

8.10. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается соответствующим организациям только при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи. Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, проездов рекомендуется организациям, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в Администрацию Михайловского муниципального образования о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, необходимо ликвидировать в полном объеме организациями, получившими разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с Администрацией Михайловского муниципального образования

8.11. До начала производства работ по разрытию необходимо:

- установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;

- оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток должно быть обозначено красными сигнальными фонарями, выполнено сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на место проведения земляных работ.

8.12. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, компенсационная стоимость этих насаждений не возмещается.

8.13. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.

8.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи необходимо разбирать и вывозить производителем работ в специально отведенное место. Бордюр разбирается, складывается в месте производства работ для дальнейшей установки. При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт рекомендуется немедленно вывозить. При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.

8.15. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

8.16. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций.

8.17. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным разрешениям признается самовольным проведением земляных работ.

8.18. Производство земляных работ без разрешения, выданного Администрацией Михайловского муниципального образования, за исключением случаев, предусмотренных Порядком проведения земляных

работ на территории городского поселения, запрещено.

## Раздел 9. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

9.1. Организация уборки муниципальной территории (мест общего пользования) осуществляется Администрацией Михайловского муниципального образования.

9.2. Организациям, осуществляющим промышленную деятельность, необходимо создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и со строек на магистрали и улицы.

9.3. На территории городского поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории в соответствии с Правилами благоустройства.

9.4. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществлять организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства и потребления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.5. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществлять в специально отведенные для этого места лицами, производившими этот ремонт, самостоятельно.

9.6. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий.

9.7. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест отходами производства и потребления необходимо устанавливать специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку следует осуществлять лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий. Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

9.8. Уборка и очистка автобусных остановок производится организациями, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены остановки.

9.9. Уборка и очистка остановок, на которых расположены объекты торговли, осуществляется владельцами объектов торговли в границах прилегающих территорий.

9.10. Уборка прилегающих территорий осуществляется физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющими земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, путем включения в договор аренды требования об уборке прилегающей территории и определении ее границ, а также через соглашения с собственниками земельных участков.

Граница прилегающих территорий определяется:

- объекты коммунального назначения (насосные, газораспределительные станции, электрические подстанции, котельные и т.д.) - по периметру 25 м;

- гаражи, хозяйственные постройки в зоне жилой застройки населенных пунктов - по периметру 25 м;

- линии электропередачи и наружные теплотрассы - по охранной зоне;

- некапитальные объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе 5 метров;

- социальные, административные, промышленные, рекреационные, торговые и прочие здания, строения и сооружения независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, а также жилые дома в частном секторе - по ширине границ земельного участка до края проезжей части дороги, площади, переулка, включая кювет. В случае обособленного расположения объекта: по фасаду - до края проезжей части дороги, площади, переулка, включая кювет, с остальных сторон уборке подлежит 15 м прилегающей территории с каждой стороны;

- остановочные павильоны пассажирского транспорта - в радиусе 10 м;

- территории, прилегающие к различным искусственным, естественным водоемам, рекам, ручьям, расположенным (протекающим) на территории населенных пунктов, убираются силами и средствами предприятий и организаций, в ведении которых они находятся. Уборке подлежит территория берега не менее 25 метров. В случаях, когда расстояние между земельными участками не позволяет произвести закрепление территорий согласно п. 9.10 (расстояние между участками меньше суммы расстояний, установленных для каждого объекта в отдельности), уборка производится каждой из сторон на равновеликие расстояния.

9.11. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним, возлагается на ресурсоснабжающую организацию.

9.12. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий возлагается на администрацию рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

9.13. Уборка мостов, путепроводов и пешеходных переходов и прилегающих к ним территорий производится организациями, обслуживающими данные объекты.

9.14. В жилых зданиях, не имеющих канализации, предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. Жидкие бытовые отходы следует вывозить по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт.

9.15. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производить лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий.

9.16. Вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов производства и потребления от жилых домов, организаций торговли и общественного питания, объектов социально-культурной сферы, от иных объектов - производителей указанных отходов осуществляется на основании договоров, заключенных собственниками, организациями в сфере ЖКХ и иными правообладателями с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

9.17. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.

9.18. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

9.19. Органы местного самоуправления имеют право на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории городского поселения. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории городского поселения осуществляется на основании постановления Администрации Михайловского муниципального образования.

9.20. На территории городского поселения запрещается:

- 1) сжигание отходов производства и потребления;
- 2) уборка территорий в ночное время во избежание шума;
- 3) установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды;
- 4) слив воды (нечистот) на тротуары, газоны, проезжую часть дороги, в кювет. При производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков;
- 5) разведение кустов на озелененных территориях, территориях общего пользования (в том числе на дорогах, проездах, тротуарах и пешеходных дорожках);
- 6) мойка транспортных средств, замена, слив масел, технических жидкостей на территориях общего пользования, в границах водоохраных зон, загрязнение территорий, связанное с ремонтом транспортных средств;
- 7) длительное (свыше 30 дней) хранение топлива, удобрений, строительных и иных материалов на уличной стороне домовладения;
- 8) выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог, улиц и проездов, а также на тротуары, газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения снег, а также осколки льда, счищаемые с внутриквартальных и дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- 9) сорить на улицах, площадях и в других общественных местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы;
- 10) предприятиям, организациям и населению сбрасывать в водоемы бытовые, производственные отходы и загрязнять воду и прилегающую к водоему территорию;
- 11) производить посадку на газонах улиц овощей всех видов;
- 12) самовольно изменять геометрические размеры и отметки устройства водопропускных сооружений и водосборных каналов, а также загромождать данные сооружения всеми видами отходов, землей и строительными материалами;
- 13) вывозить снег, лед, мусор, твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительного мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этого места;
- 14) заезжать и парковать транспортные средства, размещать объекты строительного или производственного оборудования на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках.

## **9.1. ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД**

9.1.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки корректируются Администрацией Михайловского муниципального образования.

9.1.2. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов осуществляется

организациями, в ведении которых находятся дороги. Проезжая часть дорог должна быть очищена от загрязнений. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

9.1.3. В период травостоя, листопада предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели и граждане, ответственные за уборку, обязаны регулярно производить покос травы, вырубку молодой поросли, сгребание опавшей листвы и организовывать их вывоз либо самостоятельно, либо по договору со специализированной организацией. На больших газонах парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, листья сгребать и вывозить не рекомендуется.

9.1.4. Юридические лица, предприниматели и частные домовладельцы на своих земельных участках производят систематическую борьбу с сорной и карантинной растительностью, в том числе растениями, вызывающими аллергическую реакцию у населения. Покос травы должен производиться не менее 1 раза в месяц при достижении травяным покровом высоты 15 см.

9.1.5. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от снега, пыли и мелкого бытового, крупногабаритного и другого мусора осуществляется управляющими или обслуживающими компаниями.

9.1.6. Не допускается засорение в процессе уборки различным мусором газонной части.

## **9.2. ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

9.2.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки зимней уборки корректируются Администрацией Михайловского муниципального образования.

9.2.2. Все предприятия, учреждения, организации независимо от их правового статуса и хозяйственной деятельности, предприниматели, в ведении которых находятся здания, сооружения, места с массовым пребыванием людей, а также граждане - владельцы, распорядители или пользователи земельных участков, зданий и сооружений обязаны проводить очистку от снега и льда занимаемых территорий.

9.2.3. С начала снегопада в первую очередь расчищаются и обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски, подъемы, повороты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановки общественного транспорта и так далее. По окончании расчистки и обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной расчистке проезжей части.

9.2.4. Внутридворовые тротуары, пешеходные дорожки, проезды и отмостки должны быть очищены от снега и наледи до состояния, обеспечивающего свободный и безопасный проход граждан. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка противогололедными реагентами. Тротуары необходимо посыпать сухим песком без хлоридов.

9.2.5. Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

9.2.6. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоуборки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см свежеснежавшего снега.

9.2.7. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.

9.2.8. С наступлением весны все юридические и физические лица, ответственные за закрепленные территории, обязаны организовать:

- расчистку канав для обеспечения отвода воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.

## **Раздел 10. ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

10.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех субъектов территории создает новые возможности для общения, сотворчества, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между Администрацией Михайловского муниципального образования и населением, формирует лояльность со стороны населения и создает кредит доверия на будущее, а в перспективе превращает граждан и других субъектов в партнеров органов власти.

10.2. Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, приглашение к участию в развитии

территории талантливых местных профессионалов, активных граждан, представителей сообществ и различных организаций ведет к учету различных мнений, объективному повышению качества решений, открывает скрытые ресурсы всех субъектов развития, содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной связанности, развивает социальный капитал городского поселения и способствует формированию новых субъектов развития, кто готов думать о своем населенном пункте, участвовать в его развитии, в том числе использовать личное время и компетенцию, связи, финансы и иные ресурсы, и таким образом повышать качество жизни в целом.

#### 10.3. Принципы организации общественного соучастия.

10.3.1. Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех субъектов жизни вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории.

10.3.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, необходимо принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и всех субъектов.

10.3.3. Для повышения уровня доступности вся информация о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городского поселения размещается на официальном сайте Администрации Михайловского муниципального образования.

#### 10.4. Формы общественного соучастия:

- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной территории;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилового решения, материалов;

- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования территории;

- консультации по предполагаемым типам озеленения;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного контроля за процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта).

10.5. При реализации проектов возможно информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе через:

- сайт Администрации Михайловского муниципального образования, который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению участия и регулярного информирования о ходе проекта с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- местные СМИ, охватывающие широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте;

- в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ФАПы, ДК, библиотеки и т.д.);

- информирование местных жителей через школы и детские сады. В том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для родителей учащихся;

- индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте или по телефону.

10.6. Обсуждение проектов должно происходить в различных форматах с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы - анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

10.7. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон.

10.8. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хорошо известные людям

общественные и культурные центры (ДК, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

10.9. По итогам встреч, проектных семинаров, дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений должен быть сформирован отчет о встрече, а также видеозапись самой встречи и выложены в публичный доступ на официальном сайте администрации для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

10.10. Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект не позднее чем за 14 дней до проведения самого общественного обсуждения.

10.11. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

10.12. Органы местного самоуправления наделены следующими полномочиями:

- утверждение правил благоустройства территории городского поселения, в которых обязательно определяются границы прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам территории, а также случаи и порядок участия юридических и физических лиц в содержании прилегающих территорий (полномочия принадлежат исключительно представительному органу местного самоуправления);

- определение границ прилегающих территорий (уполномоченный орган определяется в соответствии с уставом и правилами благоустройства территории городского поселения);

- установление порядка заключения, изменения, расторжения соглашения между уполномоченным органом местного самоуправления городского поселения и собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка в случае изменения границ прилегающей территории в сторону увеличения (далее - соглашение) (полномочия представительного органа местного самоуправления);

- определение органа местного самоуправления, уполномоченного на заключение, изменение, расторжение соглашения (орган определяется в соответствии с уставом и правилами благоустройства территории городского поселения);

- заключение, изменение, расторжение соглашения (орган определяется в соответствии с уставом и правилами благоустройства территории городского поселения);

- осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского поселения.

## **Раздел 11. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

11.1. Координацию деятельности по уборке и благоустройству территории осуществляет Администрация Михайловского муниципального образования.

11.2. Организация работ по уборке и благоустройству отведенной и прилегающей территории возлагается:

- на должностных лиц Администрации Михайловского муниципального образования в пределах их компетенции;

- на собственников, арендаторов земельных участков, зданий и сооружений;

- на собственников помещений в многоквартирных домах;

- на лиц, осуществляющих по договору управление/эксплуатацию многоквартирных домов;

- на собственников жилых домов индивидуальной застройки.

11.3. Контроль исполнения требований настоящих Правил осуществляют уполномоченные органы и организации в соответствии с их компетенцией и предоставленными полномочиями.

От имени Администрации Михайловского муниципального образования полномочия по контролю за выполнением настоящих Правил осуществляют должностные лица, на которых возложены данные обязанности правовым актом Администрации Михайловского муниципального образования.

11.4. За нарушение Правил граждане, должностные и юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Протоколы об административных правонарушениях за нарушение настоящих Правил составляют должностные лица органов местного самоуправления в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные органы местного самоуправления и их должностные лица вправе:

11.5.1. Выдать предписание об устранении нарушений, с момента выдачи предписания нарушения устранить в течение 10 дней.

11.5.2. Оформить протокол об административном правонарушении, составляемый уполномоченными на это должностными лицами в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством.

11.6. Рассмотрение протоколов об административных правонарушениях осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.


11.7. Наложение штрафов и других административных взысканий не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений.



СХЕМА  
границ прилегающей территории  
\_\_\_\_\_ (условный номер) \_\_\_\_\_

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): \_\_\_\_\_
2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория (при наличии): \_\_\_\_\_
3. Сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: \_\_\_\_\_
4. Площадь прилегающей территории: \_\_\_\_\_ (кв. м)
5. Наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на прилегающей территории, с их описанием: \_\_\_\_\_
6. Описание характерных точек границ прилегающей территории (ориентиры для определения границ прилегающей территории по сторонам света и расстояния от объекта до границ прилегающей территории), координаты характерных точек границ (при их наличии): \_\_\_\_\_

Графическая часть




Масштаб 1:500 (1:1000)

Условные обозначения:

_____	граница прилегающей территории (отображается зеленым цветом)
1 °	поворотная точка границ прилегающей территории (отображается зеленым цветом)
66:66:xxxxxx:xx	кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), по отношению к которому устанавливается прилегающая территория
66:66:xxxxxx	кадастровый квартал
_____	граница кадастрового квартала (отображается красным цветом)
-----	границы объектов, расположенных на прилегающей территории

**Схемы границ прилегающих территорий  
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  
(МУК «Центр культуры и досуга города Михайловска», г.Михайловск, ул.Кирова, № 25)**

Условный номер земельного участка :ЗУ1		
Площадь земельного участка 11987 м <sup>2</sup>		
Обозначен ие характерн ых точек границ	Координаты, м (МСК-66, зона 1)	
	X	Y
1	2	3
н1	347528,76	1443099,28
н2	347526,69	1443108,15
н3	347524,53	1443118,27
н4	347526,60	1443118,88
н5	347522,45	1443133,09
н6	347517,27	1443151,86
н7	347507,13	1443150,58
н8	347501,26	1443149,83
н9	347487,30	1443147,20
н10	347454,37	1443139,00
н11	347441,16	1443187,69
н12	347366,93	1443167,36
н13	347362,21	1443166,23
н14	347369,32	1443137,47
н15	347372,12	1443128,23
н16	347375,43	1443111,07
н17	347384,27	1443077,60
н18	347386,43	1443068,94
н1	347528,76	1443099,28



И  
У



аб 1:2000

ые обозначения:

-Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

-Граница кадастрового квартала

-Граница земельных участков включенных в ГКН (декларативно)

66:16:2601002-Надпись номера кадастрового квартала


:123-Надписи кадастрового номера земельного участка

:ЗУ1, ЗУ2, ..., ЗУп - Надписи вновь образованного земельного участка

Схемы границ прилегающих территорий  
 земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  
 (МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»  
 , г.Михайловск, ул.Кирова, № 26А)

Условный номер земельного участка :ЗУ1		
Площадь земельного участка 18682 м <sup>2</sup>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м (МСК-66, зона 1)	
	X	Y
1	2	3
н1	347244,49	1442829,64
н2	347234,42	1442860,30
н3	347229,77	1442873,90
н4	347228,47	1442878,24
н5	347221,44	1442898,84
н6	347211,09	1442928,35
н7	347209,63	1442933,04
н8	347176,44	1442919,55
н9	347172,04	1442928,36
н10	347172,50	1442930,35
н11	347171,06	1442934,72
н12	347143,15	1442927,13
н13	347142,03	1442931,90
н14	347136,83	1442945,94
н15	347129,91	1442943,78
н16	347130,70	1442941,52
н17	347126,92	1442940,22
н18	347128,03	1442936,98
н19	347121,88	1442934,88
н20	347120,10	1442941,02
н21	347111,42	1442938,49
н22	347105,19	1442959,91
н23	347102,83	1 442 967,80
н24	347097,31	1 442 966,03
н25	347114,10	1 442 916,52
н26	347109,07	1 442 914,68
н27	347107,98	1 442 914,13
н28	347108,77	1 442 911,97
н29	347104,31	1 442 910,39
н30	347104,96	1 442 907,72
н31	347108,02	1 442 895,12
н32	347111,46	1 442 880,93
н33	347111,90	1 442 875,76
н34	347106,77	1 442 875,62
н35	347092,84	1 442 873,09
н36	347049,47	1 442 859,82

1	2	3
н37	347055,92	1 442 838,67
н38	347052,15	1 442 837,66
н39	347058,83	1 442 818,53
н40	347064,56	1 442 801,92
н41	347075,78	1 442 805,13
н42	347080,83	1442786,45
н43	347124,06	1442802,04
н44	347126,59	1442791,76
н45	347135,08	1442798,92
н46	347142,90	1442800,87
н47	347159,35	1442805,29
н48	347186,56	1442813,40
н49	347188,85	1442814,06
н50	347203,95	1442818,38
н51	347221,78	1442823,01
н1	347244,49	1442829,64



М аб 1:2000

У ые обозначения:



-Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

-Граница кадастрового квартала

-Граница земельных участков включенных в ГКН (декларативно)

66:16:2601002-Надпись номера кадастрового квартала


:123-Надписи кадастрового номера земельного участка

:ЗУ1, ЗУ2, ..., ЗУп - Надписи вновь образованного земельного участка

Схемы границ прилегающих территорий  
 земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  
 (МУ «Михайловский краеведческий музей», г. Михайловск, ул. Кирова, № 30)

Условный номер земельного участка :ЗУ1		
Площадь земельного участка 1533 м <sup>2</sup>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м (МСК-66, зона 1)	
	X	Y
1	2	3
н1	346992,25	1442937,15
н2	346990,34	1442943,30
н3	346961,69	1442935,03
н4	346962,95	1442929,10
н5	346964,76	1442922,32
н6	346973,82	1442888,88
н7	346974,78	1442885,66
н8	347002,62	1442893,65
н9	346997,14	1442918,95
н10	346994,07	1442930,42
н1	346992,25	1442937,15





Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

-Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

-Граница кадастрового квартала

-Граница земельных участков включенных в ГКН (декларативно)

66:16:2601002-Надпись номера кадастрового квартала

:123-Надписи кадастрового номера земельного участка

:ЗУ1, ЗУ2,..., ЗУп - Надписи вновь образованного земельного участка